KP1/556-1/2024.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

egyrészről

name: **BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI KFT**
székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.
cégjegyzék szám: 01 09 360462
adószám: : 10382594-2-43
pénzforgalmi számlaszám: 11996217-06077390-10000001
képviseli: **Földes Tamás ügyvezető igazgató**
telefonszám: +36 12733100, +36-1-273-3132
e-mail cím: titkarsag@bvcs.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

name: **EUROGÉPÉSZ KFT**
székhely: 2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A.
cégjegyzék szám: 11 09 019753
adószám: 23750627-2-11
pénzforgalmi számlaszám: 11740009-20081971
képviseli: **Szabó Zsolt ügyvezető**
telefonszám: +36209450865
e-mail cím: eurogepesz@gmail.com
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és **Vállalkozó** külön-külön Szerződő Fél (a továbbiakban: **Szerződő Fél**), valamint mindketten együtt Szerződő Felek (a továbbiakban: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Előzmények

1.1. **Szerződő Felek** jelen Vállalkozási Keretszerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) előzményeként rögzítik, hogy **Megrendelő** 2023. december 21. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) Harmadik Rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben **EKR002384632023** azonosító számon **„Épületgépészeti szakipari javítási munkák 2024."** tárgyban, mely közbeszerzési eljárás nyertese a jelen Szerződés **Vállalkozója** lett.

Megrendelő a **Vállalkozóval**, mint nyertes ajánlattevővel a jelen Szerződést köti.

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. *1*

1.2. **Megrendelő** a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte az ajánlatokat. **Szerződő Felek** a Kbt.131.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy **Vállalkozó** közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

- **Ajánlati ár (ellenszolgáltatási index),** mint képzett egységár: **49 508 820 Ft**
- **A kötelező 24 hónapon felüli jótállás időtartama** *(hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap):* **36** hónap, így a mindösszesen vállalt jótállási időtartam: 60 hónap
- A teljesítésbe bevont **1fő MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezető** többlet szakmai tapasztalata *(minimum: 0 hó, maximum: 60 hó)* hónapjainak száma: **64 hónap**
  Név: **Szabó Zsolt**
  Szakmai gyakorlat **64 hónap**
- **Rendelkezésre állási idő HAVARIA esetén:** *(min. 30 perc, maximum 120 perc)*

Lehetséges megajánlások, amelyeket az ajánlattevő a Felolvasólapon megjelölt arra vonatkozóan, hogy HAVARIA esetén a hiba elhárítás megkezdése a rövid úton (telefonon) történő értesítést követően	**Vállalás**
kizárólag munkaidőben, 2 órán *(120 perc)* belül	nem
kizárólag munkaidőben 1 órán *(60 percen)* belül	nem
munkaidőben 2 órán *(120 perc)* belül, **munkaidőn túl** 6 órán belül	nem
munkaidőben 1 órán *(60 perc)* belül, **munkaidőn túl** 6 órán belül	nem
munkaidőben 2 órán *(120 perc)* belül, **munkaidőn túl** 3 órán belül	nem
munkaidőben 1 órán *(60 perc)* belül, **munkaidőn túl** 3 órán belül	**igen**

1.3. **Szerződő Felek** az 1.1. – 1.2. pontokban ismertetett előzményekre tekintettel kötik meg a jelen Vállalkozási Keretszerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) az I.1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján.

1.4. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat, mint közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Közbeszerzési Dokumentumok), úgy kell tekinteni, mint amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.

1.5. A Közbeszerzési Dokumentumok teljes terjedelmükben fizikailag nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám **Szerződő Felek** kölcsönösen kijelentik, teljes körűen elismerik és a Szerződés részének tekintik azok tartalmát.

1.6. Amennyiben a Szerződés törzsszövege és mellékletei, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok valamely eleme között ugyanazon kérdésre vonatkozóan bármilyen eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség merül fel, a dokumentumok hierarchiája a

következő:

a) a jelen Szerződés,
b) az Eljárást megindító Ajánlattételi felhívás,
c) a Közbeszerzési Dokumentáció,
d) Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata.

2. Értelmező rendelkezések

a) **Közbeszerzési Eljárás:** A jelen Szerződés 1. Előzmények pontjában rögzített, a „**Épületgépészeti szakipari javítási munkák 2024.**" tárgyában EKR 002384632023 számon a **Megrendelő** által az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben lefolytatott eljárás.

b) **Közbeszerzési Dokumentumok**: A Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban készült Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Felhíváshoz csatolt Közbeszerzési Dokumentáció, melynek mellékletét képezik: a műszaki leírás, árazatlan költségvetésként az EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT, a jelen Szerződés tervezete, a Közbeszerzési eljárás során **Megrendelő**, mint ajánlatkérő által kibocsátott egyéb dokumentumok (pl.: kiegészítő tájékoztatás), valamint a **Vállalkozó**, mint a Közbeszerzési Eljárásban nyertesként kiválasztott ajánlattevő ajánlata.

A Közbeszerzési Dokumentumok jelen Szerződés *mellékletét* képezik, annak fizikailag történő csatolása nélkül.

c) **Műszaki ellenőr:** Megrendelő által megbízott, a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet 16.§ szerinti építési műszaki ellenőr.

d) **Teljesítésigazolás:** Nyilatkozat, mely tartalmazza az adott egyedi megrendelés elvégzésének tényét és összegét, illetve a **Vállalkozó** Felelős Műszaki Vezetőjének, valamint a **Megrendelő** Műszaki Ellenőrének a nyilatkozatát arról, hogy az adott egyedi megrendelés keretében elvégzett munkák teljesültek és az építési napló/nyomkövetési naplóban, jegyzőkönyvben, vagy egyéb módon jelzett hibák kijavításra kerültek.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** pedig elvállalja – a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező és a jelen Szerződés *1. számú* mellékletét képező tételes EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT szerint – az **egyedi megrendelésben** megrendelt szükséges **épületgépészeti szakipari javítási munkáinak** elvégzését a Közbeszerzési Dokumentumban megjelölt, a **Megrendelő** BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. által meghatározott alábbi telephelyeinek területein:

- **Bosnyák téri Vásárcsarnok** (1147 Budapest, Csömöri út 9-11.)
- **Nagyasándor József utcai Üzletház** (1201 Budapest, Nagysándor József u. 45-47.)
- **Fehérvári úti Vásárcsarnok és Központi irodaház** (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.)
- **Flórián téri Üzletközpont** (1033 Budapest, Flórián tér 6-9.)
- **Kórház utcai Vásárcsarnok** (1035 Budapest, Kórház u. 37-41.)
- **Liget téri Üzletközpont** (1102 Budapest, Liget tér 1.)

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. *1*

- **Használtcikk Piac** (1194 Budapest, Nagykőrösi út 156.)
- **Rákóczi téri Vásárcsarnok** (1084 Budapest, Rákóczit ér 7-9.)
- **Római téri Üzletközpont** (Pók u.) (1031 Budapest, Római tér 1.)
- **Szentendrei úti Üzletház** (1031 Budapest, Szentendrei út 155.)
- **Tétényi úti Üzletközpont** (1119 Budapest, Tétényi út 63.)
- **Vámház körúti Vásárcsarnok** (1093 Budapest, Vámház krt. 1-3.)
- **Fővárosi Autópiac** (1194 Budapest, Nagykőrösi út 162.)

1.1. A Szerződés keretében az adott egyedi konkrét megrendelésben foglaltaknak alapján **Vállalkozónak** az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

a) Az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben;
b) A Megrendelő által megrendelt és helyszínen egyeztetett javítási munkák elvégzése;
c) A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák;
d) A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvási munkáinak elvégzése;
e) A kivitelezési munkákhoz esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzése;
f) A bontási és építési törmelék összegyűjtése és elszállítása;
g) A bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az építési terület takarítása.

1.2. **Vállalkozó elvégzi** a **Megrendelő** részére

a) A jelen Szerződésben foglaltak alapján megvalósítandó épületgépészeti szakipari javítási munkákat, mely munkák részletes leírását az egyedi megrendelés (a továbbiakban: **Egyedi Megrendelés**) határozza meg, a jelen Szerződés *1. mellékletét* képező EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT alapján.

b) **Vállalkozó** kijelenti, hogy a kivitelezés helyszíneit, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos körülményeket, feltételeket, előírást, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Dokumentációt az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalt javítási és karbantartási feladatot megismerte.

c) **Vállalkozó** köteles a Szerződés értelmében és alapján az adott **Egyedi Megrendelés**ben foglalt épületgépészeti szakipari kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, jelentős gyakorlattal rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító, biztonságos üzemelésre alkalmas minőségben a vonatkozó magyar műszaki előírásoknak, és műszaki szabványoknak, illetve a tervekben megfogalmazott minőségi előírásoknak megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

d) **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy az alkalmazandó MSZ szempontjából a Magyar Szabványügyi Testület által megjelentett *"A magyar nemzeti szabványok jegyzéke"* című nyilvántartás a jelen Szerződés aláírásának dátumához képest

legutolsó változatát tekintik irányadónak, amennyiben a **Megrendelő** által jóváhagyott megrendelés ettől eltérően nem rendelkezik.

Szerződő Felek az I. osztályú minőséget kifogástalan, az MSZ 04-803-11:1990 szabványban foglalt minőségű munkaként határozzák meg.

e) **Vállalkozó** a Szerződés **Egyedi Megrendelésében** foglalt kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, szakmai előírásokban és esetleges engedélyekben, továbbá a tervekben és **Vállalkozó** – mint a közbeszerzési eljárás során nyertesként kihirdetett Ajánlattevő – közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően köteles teljesíteni, megvalósítani.

f) A **Vállalkozó** feladatát képezi továbbá:
- a kiviteli munkálatokkal összefüggő kellő gondossággal történő előzetes és teljes körű építés-előkészítési munkáinak elvégzése,
- bontási és építési munkák elvégzése,
- a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
- a jótállási szavatossági kötelezettség teljesítése.

g) **Vállalkozó** tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a **Megrendelő** dokumentálja a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében pedig kifejezetten ellenőrizze és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett.

h) **Megrendelő** minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait rögzíteni köteles. **Megrendelő** ilyen, a **Vállalkozó** által ki nem menthető szerződésszegési esetben, a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését nem mellőzheti *(Kbt. 142.§ (1)-(2) bekezdés)*.

A jelen pont nem érinti a **Vállalkozó** teljes körű és oszthatatlan felelősségét a Szerződés teljesítéséért.

III. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉS ÜTEMEZÉSE

1. A **Vállalkozó** az Egyedi Megrendelésben foglaltak szerinti kivitelezési munkát köteles az adott munkaterület átadását követően haladéktalanul megkezdeni, és a kivitelezési munkákat az Egyedi Megrendelésben meghatározottak szerinti ütemtervben és határidőre az ott meghatározott feltételek szerint teljesíteni.

2. A **Szerződés ideje** a Szerződés I. pontjában, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban feltüntetett telephelyein felmerülő, szükséges épületgépészeti szakipari javítási munkáinak elvégzése a Szerződés **12 hónap határozott időtartam** alatt a Szerződés IX.1. pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

3. **Megrendelő** az Egyedi Megrendelésben foglaltak egyes javítási munkák teljesítési határideje tekintetében előteljesítést elfogad.

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT MENEDZSELŐ KFT. BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

4. Kbt. 141.§ (4) a) pontja alapján **Szerződő Felek** rögzítik, hogy amennyiben **Megrendelő** a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a teljesítési határidő a **Megrendelő** késedelme miatt a késedelmi idővel arányosan meghosszabbodik.

5. A teljesítés felfüggesztésének esetei **akadályközlés** miatt:

   5.1. A **Vállalkozó** vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben akadályozó bármely körülményről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb **2** *(kettő)* munkanapon belül írásban értesíti a **Megrendelőt** *(akadályközlés)*. Az akadályközlési határidő elmulasztása jogvesztő jellegű.

   5.2. Amennyiben az akadályoztatás miatt a teljesítés folyamatossága nem tartható, és ebből kifolyólag a teljesítési határidőben való teljesítés reális veszélybe kerül, úgy a **Vállalkozó** köteles ezen körülményről **Megrendelőt** haladéktalanul tájékoztatni, azaz legkésőbb az akadály felmerülésétől számított **2** *(kettő)* munkanapos jogvesztő határidőn belül. A bejelentésnek – adott esetben – tartalmaznia kell az akadályt alátámasztó dokumentumokat is, valamint az akadályoztatás miatti teljesítés felfüggesztésének javasolt időtartamát.

   5.3. A teljesítés felfüggesztését kizárólag olyan, a **Megrendelő** általi elfogadott objektív és a **Szerződő Felek** kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, mely körülmény felmerüléséért a **Vállalkozó** nem felelős.

   Az ilyen akadályoztatásból adódó teljesítés felfüggesztését a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül a jelen Szerződés módosításának.

   5.4. **Szerződő Felek** e körben rögzítik, hogy objektív körülménynek minősül az olyan időjárási körülmény is, amelynek következtében – a szerződés tárgyának jellegére figyelemmel – a teljesítés folyamatossága nem elvárható. A teljesítés folyamatossága abban az esetben nem elvárható, amennyiben az objektív akadály ellenére a további folyamatos teljesítés műszakilag és/vagy gazdaságilag károkat okozhat a **Szerződő Feleknek**. A teljesítés felfüggesztése a **Vállalkozó** egyidejű késedelmes teljesítését kizárja.

   5.5. Az akadályoztatással kapcsolatos igénybejelentés **Megrendelő** általi elfogadása esetén a teljesítési határidő nyugszik, és a nyugvási idővel arányosan meghosszabbodik.

   5.6. **Vállalkozó** a teljesítés akadályozását okozó körülmény elhárulásáról a **Megrendelőt** haladéktalanul írásban tájékoztatja, és a felfüggesztésre okot adó körülmény elhárulását követően a teljesítés folytatódik.
   A felfüggesztés ideje alatt **Vállalkozó** köteles megóvni, megőrizni és biztonságba helyezni az elkészült munkarészeket, bármilyen állagromlás, eltűnés vagy károsodás ellen.

6. **Vállalkozó** teljesítésének helye: a Közbeszerzési Dokumentumokban és a jelen Szerződés II.1. pontjában feltüntetett, a **Megrendelő** BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. székhelye és telephelyei.

   6.1. A műszaki tartalom akkor tekinthető elszámolhatónak, ha az Egyedi Megrendelésben foglalt munka, az ott meghatározott műszaki leírás alapján hibátlanul elkészült, és a **Megrendelő** az Egyedi Megrendelésben foglalt

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

kivitelezési munkák teljesítését a Szerződés rendelkezései szerint igazolta (*Teljesítésigazolás*).

6.2. A Szerződés végteljesítésére akkor kerül sor, ha a Szerződés tárgyát képező kiviteli munkák összessége sikeres, valamennyi telephely esetén hiba-, és hiánymentes és a műszaki átadás-átvétel valamennyi Egyedi Megrendelésben foglalt kivitelezés tekintetében sikeresen lezárult.

6.3. A **Vállalkozó** a **Megrendelő** részére köteles átadni az egyes telephelyek javítását megelőzően a műszaki átadás-átvételi eljárás során minden olyan dokumentumot, amelyet a mindenkor hatályos, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előír.

6.4. **Vállalkozó** köteles legkésőbb az adott Egyedi Megrendelés alapján elvégzett műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a **Megrendelő** részére átadni a műszaki átadás-átvételi dokumentációt **1 (egy) eredeti + 1 másolati példányban**, mely a következőket tartalmazza:

- a beépített anyagok gyártó művi és hazai honosítási (ÉMI, KERMI, MEEI, stb.) műbizonylatai, mérési jegyzőkönyvei, szabványossági nyilatkozatai,
- kivitelezői nyilatkozat,
- az építési/nyomonkövetési napló,
- bontási napló,
- hulladék elszállítás és kezelés bizonylatai.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy idegen nyelvű bizonylatokat csak megfelelő magyar fordítás csatolásával veszi át a **Megrendelő** a **Vállalkozótól**.

6.5. **Vállalkozó** köteles a **Megrendelőt**, valamint a **Megrendelő** Műszaki ellenőrét a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjáról előzetesen - legalább **3** *(három)* nappal korábban - értesíteni (*készre jelentés*).

6.6. A **Megrendelő** megbízottja a készrejelentés kézhezvételét követő **1** *(egy)* munkanapon belül kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napját, és intézkedik az esetleges közreműködő szervezetek, illetve érintett személyek meghívása iránt.

6.7. Amennyiben **Vállalkozó** írásbeli értesítésére (*készrejelentés*) **Megrendelő** az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő **15** *(tizenöt)* **napon** belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de az előző bekezdésben - a Ptk.6:247.§(2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben - saját hibájából - nem fejezi be, köteles a **Vállalkozó** kérésére a Teljesítésigazolást kiadni.

6.8. **Szerződő Felek** az egyes telephelyen elvégzett javítási munkák műszaki átadás-átvételről írásbeli jegyzőkönyvet kötelesek készíteni, amelyben felsorolják a jelenlévő személyeket, a műszaki átadás-átvétel során adott esetben feltárt hibákat, azok kijavításának tervezett időpontját, vagy határidejét, illetve egyéb megállapításaikat.

6.9. A Műszaki ellenőr jogosult és köteles a műszaki átadás-átvétel során tett megállapításait, kifogásait a jegyzőkönyvbe bejegyezni, illetve ahhoz csatolni.

Megrendelő, valamint a **Megrendelő** Műszaki ellenőre kifogásaira a **Vállalkozó** köteles **24** *(huszonnégy)* **órán** belül írásban nyilatkozni, illetve - eltérő megállapodás

hiányában – a hibát a hibajavításra kitűzött határidőig kijavítani.

6.10. A műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvet **Megrendelő** és a **Vállalkozó, valamint a** Műszaki ellenőr akkor köteles aláírni, amennyiben a műszaki átadás-átvétel hiánytalanul és hibamentesen befejeződött.

IV. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy **Vállalkozó**t a Szerződés tárgyát képező, az Egyedi Megrendelésben meghatározott Épületgépészeti szakipari munkák elvégzéséért vállalkozói díj (a továbbiakban: **Vállalkozási Díj**) illeti meg.

2. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a Közbeszerzési Dokumentációban közzétett szerződéses nettó keret összege **50.000.0000** Ft, azaz nettó Ötvenmillió Ft.

3. A Szerződés mellékletét képező EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT-ban foglalt épületgépészeti egységárak a Szerződés hatályba lépésétől számított **3 hónapig, azaz 2024. április 30. napjáig** nem változhatnak.

   3.1. Ezt követően **Vállalkozó** jogosult minden negyedévben a KSH honlapján közzétett 1.1.1.30. számú KSH tábla épületgépészeti termelői árindex szerint, de legfeljebb a KSH épületgépészeti árindex 90 %-os mértékéig módosítani az EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT egyes egységárait, feltéve, hogy az adott egységár változásának mértéke a 20 %-os mértéket meghaladja.

   3.2. A módosítás feltétele, hogy az erre vonatkozó igényét a **Vállalkozó** - a KSH által közzétett adatokra hivatkozással - legkésőbb az adott negyedév első napját megelőző **5** (öt) munkanappal korábban **Megrendelő** felé írásban bejelentse.
   Ez esetben a negyedév első napjától alkalmazhatók az indexálással emelt egységárak az adott negyedévben történt Egyedi Megrendelések során.

   3.3. Amennyiben **Vállalkozó** az indexálásra vonatkozó igény bejelentésére rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, úgy indexálásra csak a következő negyedévben van lehetősége, és addig az EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT egyes egységárai változatlanok maradnak.

   3.4. Ha az egységárak a **Vállalkozó** fentiek szerinti bejelentése alapján módosulnak, úgy a indexált módosított új EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT a jelen Szerződés mellékletévé válik.

4. Az általános forgalmi adó mértékét és elszámolási szabályait illetően a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény, jelenleg a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: **Áfa tv.)** rendelkezései az irányadóak.

5. **Vállalkozó** a **Megrendelő** egyes telephelyein az Egyedi Megrendelésben elvégzett munkáiról kiállított számlákat a **Megrendelő** részére köteles személyesen vagy tértivevényes levél útján átadni **2** *(kettő)* példányban. A számlák benyújtásának feltétele a tényleges teljesítés, valamint annak műszaki átadás-átvételi eljárás alapján történt megrendelői átvétele a Szerződésben meghatározottak szerint.

6. **Vállalkozó** minden számlához köteles mellékelni a **Vállalkozó** Felelős Műszaki Vezetője, valamint a **Megrendelő** Műszaki ellenőre által aláírt Teljesítésigazolást.

7. A Teljesítésigazolás tartalmazza az érintett Egyedi Megrendelés alapján elvégzett munkák elvégzésének tényét és összegét, illetve a **Vállalkozó** Felelős műszaki vezetőjének, valamint a **Megrendelő** Műszaki ellenőre nyilatkozatát arról, hogy az adott teljesítési ütem/szakasz keretében elvégzett munkák teljesültek és az építési napló/nyomkövetési naplóban/jegyzőkönyvben vagy egyéb módon (pl. e-mail-es levelezés) jelzett hibák kijavításra kerültek.

8. A vállalkozói díj magában foglalja mindazon munkákat és költséget – ideértve az összes elvégzendő többletmunkát is – amelyek a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a kapcsolódó hatósági engedélyekben, a műszaki előírásokban, az egyedi megrendelés és EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT alapján beárazott mennyiségi kimutatásban, továbbá a tételek tartalmában megfogalmazottak szerint a rendeltetésszerű használatához és a Szerződésben megfogalmazott feltételek teljes körű és hibátlan teljesedésbe menéséhez szükséges, a műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinten.

9. **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkor érvényes ÁFÁ-val történik a Vállalkozási Díj nettó értékének változatlanul hagyása mellett. **Vállalkozó** semmilyen jogcímen nem érvényesíthet további követelést a **Megrendelővel** szemben.

10. A **Megrendelő Vállalkozó** részére történő vállalkozási díjfizetési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha a **Vállalkozó** az adott teljesítési telephelyen történő javítási feladatot szerződésszerűen – teljesítette, erről a **Megrendelő** kiállította a teljesítésigazolást, melynek alapján a **Vállalkozó** a számlát szabályszerűen kiállította és megküldte a **Megrendelő** részére.

11. **Megrendelő** nem fizet előleget.

12. **Vállalkozó** csak tulajdonjog fenntartás nélküli anyagok és berendezések elszámolására jogosult. **Vállalkozó** nem jogosult olyan anyag vagy berendezés költségének elszámolására, mellyel kapcsolatban harmadik fél tulajdonjog fenntartással él.

    Vállalkozó az általa beépített anyag/berendezés elszámolásával egyidőben (a teljesítésigazolás időpontjában) **Megrendelő** javára lemond az anyagok és berendezések tulajdonjogáról.

13. **Szerződő Felek** a **Vállalkozó** által beépített anyag/berendezés vonatkozásában a Szerződés szerinti építési munkákkal érintett ingatlanokon a közös tulajdon bármilyen, így különösen hozzáépítés jogcímen történő létrejöttét kifejezetten kizárják.

14. Az ellenszolgáltatás megfizetése során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (8) bekezdés, illetve a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése rendelkezései szerint kell eljárni.

15. Amennyiben a **Vállalkozó** a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a Kbt.135.§ (3)bekezdés alapján a Ptk.6:130§ (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015.(X.30)Korm. rendelet 32/A.§-ban foglalt alábbi rendelkezések szerint történik:

    a) **Vállalkozó** legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni **Megrendelőnek**, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

    b) **Vállalkozó** legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

    c) **Vállalkozó** a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

    d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét **Megrendelő** tizenöt napon belül átutalja a **Vállalkozónak**;

    e) **Vállalkozó** köteles haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

    f) **Vállalkozó** átadja – a **Megrendelőnek** – az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

    g) **Vállalkozó** a **Megrendelő** részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a **Vállalkozó** általa b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

16. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a **Megrendelő**, minden részlettel kapcsolatban **Vállalkozó** jogosult alkalmazni a Szerződés IV. 8-9. pontjaiban foglaltakat.

V. A MEGRENDELŐ ÉS VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TELJESÍTÉS SORÁN

1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei a teljesítés során

1.1. A Szerződés teljesítésének felügyeletét a **Megrendelő** által megjelölt Műszaki ellenőr látja el az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint.

1.2. Amennyiben **Megrendelő** Műszaki ellenőre azt tapasztalja, hogy a megvalósításhoz használt eszköz, vagy munkagép a kívánt minőségű munka elvégzésére alkalmatlan, vagy a kezelőszemélyzet súlyos szabálytalanságot követett el, azokat a munkaterületről azonnali hatállyal eltávolíttathatja. **Vállalkozó** haladéktalanul köteles az alkalmatlan eszközt vagy személyzetet pótolni azzal, hogy amennyiben ennek a kötelezettségnek a **Megrendelő** által kitűzött határidőre nem tesz eleget,

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

1.3. **Vállalkozó** tevékenységének **Megrendelő** általi jóváhagyása nem mentesíti a **Vállalkozót** a Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei betartására vonatkozó kötelezettségei alól.

2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei a teljesítés során

2.1. **Szerződő Felek** a Szerződés megkötését követően az Egyedi Megrendelésben foglalt munkák tekintetében az egyes EGYÉGÁR TÁBLÁZATBAN szereplő tételek tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Amennyiben **Vállalkozó** a kiírt anyagokat - az időben való megrendelés dokumentálása mellett - a szükséges időben beszerezni nem tudja, előzetes megrendelői jóváhagyás után (amelyhez a **Megrendelő** a Műszaki ellenőr véleményét minden esetben beszerzi) jogosult időben beszerezhető és az eredetivel azonos műszaki paraméterű és használati értékű (műszaki megfelelés) más anyaggal behelyettesíteni. Anyagváltozás miatti többletköltség a **Megrendelőre** nem hárítható át.

2.2. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** *„Helyettesítő anyagként"* is kizárólag a **Megrendelővel** előzetesen meghatározott - kiírt, illetve az ezzel egyenértékűként elfogadottként megajánlott - termékkel *„egyenértékű"* terméket jogosult csak e körben is alkalmazni, mely alatt az Egyedi Megrendelés és a Szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, ill. az EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT- ban részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termék értendő. A műszaki megfelelés kérdésében **Szerződő Felek** a Műszaki ellenőr szakmai állásfoglalását elfogadják.

2.3. **Vállalkozó** jogosult teljes felelőssége mellett a legcélszerűbb műszaki megoldásra javaslatot tenni, amelynek alkalmazására kizárólag a Műszaki ellenőr engedélye és a **Megrendelő** hozzájárulása esetén kerülhet sor.

A beépítésre kerülő építőanyag minőségellenőrzése **Vállalkozó** feladata.

2.4. A felhasznált anyagok esetleges változása, illetve a fentiek szerinti célszerű technológia esetleges alkalmazása során **Felek** kötelesek a Kbt. 141. § szerint és figyelembevételével eljárni.

2.5. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** által a Szerződés keretében felhasznált termékeknek a közbeszerzési dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a - közbeszerzési eljárás során vagy a Szerződés szerinti véglegesítés keretében **Megrendelő** által elfogadott - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerinti *„azzal egyenértékű"* termékeknek kell megfelelniük.

2.6. **Vállalkozó** kötelezettsége a Szerződés tárgyát a Szerződésnek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és európai uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, megfelelő munkaszervezéssel kivitelezni.

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9. VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

2.7. A **Vállalkozó** kötelességet vállal arra, hogy a teljesítés során – a Szerződésben és/vagy annak alapján a **Megrendelő** által kiadott Egyedi Megrendelésben meghatározott kivételektől eltekintve – az előre meghatározott technológiától nem tér el, és kizárólag olyan eljárásokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó magyar jogszabályokban, magyar szabványokban és műszaki előírásokban foglaltaknak.

2.8. **Vállalkozó** kötelessége a beszerzéseket megelőzően minden beépítésre kerülő és a tervekben nem specifikált anyagot vagy berendezést **Megrendelővel**, vagy annak megbízottjával leegyeztetni, szükség esetén mintadarab bemutatásával ismertetni. Vállalkozó a beépítés előtt köteles átadni Megrendelőnek a beépítésre kerülő anyagok minőségi tanúsítványát.

2.9. **Vállalkozó** köteles az illetékes hatóságoktól és egyéb szervezetektől saját költségére beszerezni mindazokat a **Megrendelő** által nem szolgáltatott, esetlegesen szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat, amelyek a munka elvégzéséhez szükségesek. **Vállalkozó** köteles saját költségére a lejárt engedélyeket, hozzájárulásokat meghosszabbítani, és – amennyiben az bármilyen okból szükségessé válik – módosítani. Az érvényes engedélyek, hozzájárulások átadásáig a **Megrendelő** a munkaterület átadását, vagy a hozzáférést megtagadhatja és a **Vállalkozó** ebből származó esetleges teljesítési késedelme vonatkozásában a **Vállalkozó** tartozik felelősséggel.

2.10. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a **Megrendelő** utasításaitól, illetve a költségvetéstől való mindennemű eltéréshez a **Megrendelő** előzetes írásbeli, vagy szóbeli hozzájárulása szükséges, amely az építési napló/nyomkövetési naplóban/vagy a **Szerződő Felek** által felvett jegyzőkönyvben minden esetben rögzítésre kerül. A műszaki tartalom változása során **Szerződő Felek** kötelesek a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével eljárni.

2.11. **Vállalkozó** köteles a vonatkozó engedélyeket és hatósági előírásokat maradéktalanul betartani.

2.12. **Vállalkozó** megszemlélte és megvizsgálta a telephelyeken a munkaterületeket és azok környékét (a továbbiakban együttesen: munkaterület), valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat és a Szerződés megkötése, majd az Egyedi Megrendelés kézhezvételét követően, a munkák megkezdése meggyőződött a terület jellegéről és adottságairól, a munkaterület megközelítésének módjairól és az elhelyezkedésről, minden, a Vállalkozói munkarész megvalósítását akadályozó, vagy befolyásoló olyan körülményről, amelynek felismerése és következményeinek felmérése egy tapasztalattal rendelkező szakcégtől általában elvárható. **Vállalkozó** a munkaterülettel kapcsolatos információ hiányára hivatkozva utólag semmilyen többletköveteléssel nem állhat elő.

2.13. A felvonulásra átadott területeken a vagyon-, és tűzvédelmi, valamint a munkavédelmi előírások betartása **Vállalkozó** kötelessége és felelőssége. **Vállalkozó** köteles a dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni, és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI KFT. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

2.14. A munkavédelmi, illetve a műszaki dokumentációt a **Vállalkozó** (alvállalkozó) köteles az építési területen tartani. **Vállalkozó** köteles továbbá az építési munka alatti mindennemű hatósági ellenőrzést elősegíteni, és a **Megrendelőt** az ellenőrzésről értesíteni, az ellenőrzés eredményét, megállapításait a **Megrendelővel** az ellenőrző szerv által kiállított dokumentum másolatának kézhezvételétől számított **2** (*kettő*) naptári napon belüli átadásával tájékoztatni. Amennyiben az ellenőrzés – végrehajtható határozatban meghatározott – elmarasztalást tartalmaz, úgy annak következményeit teljes mértékben a **Vállalkozó** viseli, ideértve azokat a **Megrendelőnél** fellépő következményi károkat is, amelyek abból erednek, hogy a hatóság az építési munka folytatását határozott, vagy határozatlan időre felfüggeszti.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hatósági ellenőrzés elmarasztaló határozata a **Vállalkozó** jelentős kötelezettségszegésének minősül, és **Vállalkozó** köteles késedelem nélkül mindent megtenni annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzés elmarasztaló határozata visszavonásra kerüljön.

2.15. **Vállalkozó** kötelessége és felelőssége a munkákhoz szükséges valamennyi építőanyag, segédszerkezet, anyag depónia telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, az illetéktelenek előli biztonságos lehatárolása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása, illetve az építési terület folyamatos tisztántartása és tisztítása.

2.16. **Megrendelő** a beépített anyagokból bármikor mintákat vehet, és azokat bármikor megvizsgáltathatja auditált minőségtanúsító szervezettel. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, a vizsgálattal felmerülő mindennemű költség **Vállalkozót** terheli, és köteles az érintett építményrész ill. az anyagok kicserélésére.

2.17. **A Vállalkozó** a munkaterület megközelítése, és munkaterületen belüli közlekedés során a telephelyek működését nem akadályozhatja, az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik, a károk megtérítésére, helyreállítására kötelezhető.

2.18. **Vállalkozó** kötelezettsége a munkaterület és annak közvetlen környezetének és az anyagszállítási útvonalak folyamatos tisztán tartása, hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása hatóságilag engedélyezett szemétlerakó helyre, továbbá a **Vállalkozó** által beépített, illetve felhasznált anyagok visszamaradt veszélyes hulladékának építési területről történő elszállítása és szabályos megsemmisítése. Amennyiben ezt **Megrendelő** többszöri felszólítására sem végzi el, úgy **Megrendelő Vállalkozó** terhére és költségére azt elvégeztetheti, erről azonban **Vállalkozót** előzetesen értesítenie kell. A költség összege a **Vállalkozó** soron következő és esedékes számlájából levonásra kerül.

2.19. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyes telephelyek őrzés-védelmét a **Megrendelő** által felkért vállalkozó látja el, valamint e körben kifejezetten nyilatkozik arról, hogy tudomással bír az egyes telephelyek nyitvatartási rendjéről, így a feladatellátását ahhoz megfelelően igazítja.

Ezen túlmenően a vagyonvédelem a **Vállalkozó** kötelezettsége és felelőssége. A **Vállalkozó** köteles gondoskodni arról, hogy az építési terület és az azon található

valamennyi ingóság védelmét biztosítsa, valamint illetéktelen személyek bejutását kizárja.

A **Vállalkozó** kötelessége továbbá az elkészült munkák megóvása a végső birtokbaadás időpontjáig. Az építési területen, az ott található ingóságokban, illetve az elkészült munkákban bekövetkezett kárért, valamint személyi sérülésekért a **Vállalkozó** tartozik felelősséggel.

2.20. **Vállalkozó** köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket az eltakarás előtt **2** *(kettő)* munkanappal jelenteni a Műszaki ellenőrnek, hogy annak szakszerű műszaki ellenőrzése megvalósulhasson. Amennyiben a **Megrendelő** részére biztosított határidő eredménytelenül telik el, úgy a **Vállalkozó** jogosult a munka elvégzésére. Ha a **Megrendelő** az eltakarásról időben nem kapott értesítést, úgy a feltárás miatt felmerült költségek a **Vállalkozót** terhelik.

2.21. **Vállalkozó** köteles a **Megrendelőt** haladéktalanul az érintett munkafázis megkezdése előtt írásban jelezni az építési napló/nyomkövetési naplóban/jegyzőkönyvben írásban figyelmeztetni arról, ha a **Megrendelő** képviselője szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, az utasításban hibát, hiányosságot, ellentmondást stb. észlel. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a **Vállalkozó** felelős. Amennyiben **Megrendelő** az alkalmatlan anyagokhoz, munkákhoz vagy utasításokhoz ragaszkodik, úgy a **Vállalkozó** a **Megrendelő** kockázatára köteles a munkát elvégezni.

2.22. **A Vállalkozó** a munkálatok felelős műszaki irányítását maga végzi a helyszínhez kapcsolódó **Felelős Műszaki Vezetője**

Név Szabó Zsolt
Lakcím: 2800 Tatabánya, Tulipán köz 10.
Jogosultsági szám: G-01-60206

A Felelős Műszaki Vezető a munkahely felelős vezetője. A Felelős Műszaki Vezető a jogszabályban előírt és a **Vállalkozó** jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek köteles személyesen eleget tenni.

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkahely és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni, az építési területen naponta megjelenni, az építési helyszínen egyidőben működő alvállalkozók munkáját ellenőrizni és összehangolni, az építési napló/nyomkövetési napló és mellékleteinek elhelyezéséről és folyamatos vezetéséről valamint munkahelyi őrzéséről gondoskodni személyesen vagy megbízottja révén.

2.23. **Megrendelő**, a Műszaki ellenőr, jogosultak bármilyen időpontban a munkaterületet és a munkákat megtekinteni.

2.24. Vállalkozó köteles – legkésőbb a Szerződés megkötéséig – a közbeszerzés tárgyát képező javítási munkálatokra, a Szerződés teljes időtartamát lefedő szakmai (építés-szerelés) **25M HUF/év** és **5M HUF/kár** összegre „C.A.R." **felelősségbiztosítási szerződést kötni**, vagy a meglévő szakmai (építés-szerelés) felelősségbiztosítását a Szerződésre kiterjeszteni.

A biztosítási szerződés másolatát **Szerződő Felek** a Szerződéshez csatolják *3. számú mellékletként*. A biztosításoknak mentesítenie kell az **Megrendelőként** Szerződő

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

Felet és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.

VI. ALVÁLLALKOZÓK, A TELJESÍTÉSBEN RÉSZT VEVŐK

1. A Szerződést **Vállalkozóként** kizárólag a Közbeszerzési Eljárásban nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként **Szerződő Fél**/Felek (**Vállalkozó**) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás.

2. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében a Kbt.-ben szabályozott korlátozásokkal - jogosult alvállalkozót igénybe venni, de **Vállalkozó** kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. **Vállalkozó** az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

3. **Vállalkozó** a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el,vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a **Vállalkozó** e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a **Vállalkozó** a Közbeszerzési Eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

4. **Vállalkozó** a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a **Megrendelőnek** - mint ajánlatkérőnek - valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében,és - ha a Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni,vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

5. **Vállalkozó** a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi, a Szerződés teljesítésében részvevő **alvállalkozó(ka)t** jelentette be a szerződéskötésig:

   alvállalkozó:
   székhelye:
   adószáma:
   várható teljesítés mértéke (a teljes kivitelezés %-ában):

6. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a jelen pontban jelölt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a kizáró okok hatálya alatt.

7. Az alvállalkozó(k) esetében **Szerződő Felek** kifejezetten rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során a **Vállalkozó**, mint ajánlattevő által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az

adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a **Megrendelő** előzetes hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

8. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a Szerződés aláírásának napján szerepel a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékben a kivitelezéssel érintett tevékenység tekintetében.

VII. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI (KÖTBÉR, KÉSEDELMI KAMAT)

1. Ha a **Vállalkozó** bármely, a jelen Szerződés szerinti kötbérterhes határidőt – így különösen a Szerződés I.1.pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban általa a HAVÁRIA helyzetre vállalt teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért felelős, elmulaszt, úgy **Megrendelőt** kötbér illeti meg akkor, ha a **Vállalkozó** a Szerződésben, avagy a Szerződés alapján kiadott Egyedi Megrendelésben részletezett feladatait késedelmesen és/vagy nem megfelelő minőségben teljesíti.

   Megrendelő jogosult a **Vállalkozóval** szemben **Késedelmi Kötbért** érvényesíteni, figyelemmel a *Ptk.* 6:186. §-ára. Amennyiben a Késedelmi Kötbér eléri a maximumát, a **Megrendelő** jogosult a Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést ***azonnali hatállyal*** felmondani.

<u>**Késedelmi Kötbér**</u>

1.1 A Késedelmi Kötbér mértéke: **0,2%/nap**. A Késelemei Kötbér alapja az Egyedi Megrendelésben meghatározott javítási, és/vagy karbantartási munkák alapján a megjelölt telephelyen elvégzett feladat szerinti nettó vállalkozói díj.

1.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem megszűnésekor, illetve a **Megrendelő** által kitűzött póthatáridő lejártakor válik esedékessé.
Késedelmi Kötbér a kötbérterhes határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát.

1.3. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a **Vállalkozót** a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a **Vállalkozót** a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár -, így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

1.4. A **Megrendelő** a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti,

ha kötbérigényét nem érvényesítette.

1.5. **Megrendelő** nem jogosult késedelmi kötbérre, amennyiben **Vállalkozó** késedelme a **Megrendelő** késedelme miatt következett be.

Meghiúsulási Kötbér

1.6. A Szerződés meghiúsulása esetén **Meghiúsulási Kötbér** érvényesítésének van helye a **Vállalkozóval** szemben, figyelemmel a *Ptk.* 6:186. §-ára.

1.7. Meghiúsulásnak minősül különösen a **Vállalkozó** felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a **Vállalkozó** szerződésszegésére alapított ***azonnali hatályú*** felmondás vagy elállás.

Késedelmi Kötbér és Meghiúsulási Kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

1.8. **Meghiúsulási kötbér:** a szerződés **keretösszege,** mértéke a kötbéralap 25 %-a

1.9. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a **Vállalkozóval** szemben érvényesített Késedelmi Kötbér a **Vállalkozó** által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a **Vállalkozó** Késedelmi Kötbérfizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A kötbérterhes vállalkozói szerződésszegés esetén a **Megrendelő** a kötbéren felül a jelen Szerződésben és a *Ptk.*-ban a szerződésszegésre megállapított további jogkövetkezmények érvényesítésére is jogosult, és a kötbért meghaladó mértékű kárát követelheti.

A meghiúsulás miatti kárnak a Meghiúsulási Kötbért meghaladó összegét a **Vállalkozó** a *Ptk.* általános kártérítési szabályai szerint tartozik megtéríteni.

Szerződésszegési Kötbér

1.10. A **Vállalkozót Szerződésszegési Kötbér** terheli, ha olyan okból, amiért felelős, bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és – amennyiben az orvosolható – azt a **Megrendelő** által biztosított póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja.

Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, hogy póthatáridő biztosításával sem orvosolható, a fentieket póthatáridő biztosítása nélkül megfelelően alkalmazni kell.

1.11. **A Szerződésszegési Kötbér**:

a) a fentiek szerinti szerződésszegésenként (alkalmanként), illetve

b) a jelen Szerződésben meghatározott valamely időpont elmulasztása esetén, az adott szerződéses kötelezettség teljesítéséig **naponta** fizetendő.

1.12. **Szerződő Felek** az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy nem terheli a **Vállalkozót** Szerződésszegési Kötbérfizetési kötelezettség, ha az adott szerződésszegést a **Megrendelő** első írásbeli felhívására a **Megrendelő** által meghatározott határidőn belül orvosolja.

2. **Megrendelő** a kötbérigényét írásban köteles közölni a **Vállalkozó**val, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
3. Amennyiben **Vállalkozó** kifogásolja a **Megrendelő** kötbérigényét, köteles a kifogását a bejelentett kötbérigény kézhezvételétől számított **10** (tíz) naptári napon belül írásban közölni a **Megrendelővel**. E határidő elmulasztása esetén a **Megrendelő** bejelentett kötbérigényét a **Vállalkozó** részéről elfogadottnak kell tekinteni.
4. **Megrendelő** kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a **Megrendelő** egyéb igényeinek elvesztését. **Megrendelő** jogosult a kötbért és a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a **Vállalkozóval** szemben.
5. A **Megrendelő** késedelmes számlafizetése esetén a **Vállalkozó** Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

1. A **Vállalkozó** kijelenti és szavatolja, hogy az ajánlatában foglaltakat magára nézve a Szerződés teljes időtartama alatt kötelezőnek tekinti, és az ajánlatában foglalt szakmai és egyéb követelményeknek folyamatosan megfelel.

2. **Jótállás:** A beépített anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkálatok jótállása tekintetében **Vállalkozó** a hatályos magyar jogszabályok szerinti jótállást vállal. A jótállás kezdete az adott Egyedi Megrendelésben foglalt munkákra vonatkozóan ezek műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követő első nap.
3. **A jótállási időtartama**: **24 hónap + a Vállalkozó** által a Szerződés I. pontjában **hivatkozott** a közbeszerzési eljárásban tett **36 hónap** többletvállalás, azaz mindösszesen **60 hónap**.

   A jótállás kezdőnapja az Egyedi Megrendelés műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt hiba-, és hiánymentes teljesítés lezárását követő első naptári nap. A jótállási idő a javított, vagy kicserélt rész vonatkozásában újra kezdődik.

4. **Vállalkozó** a jótállás időtartama alatt köteles a **Megrendelő** írásbeli hibabejelentése alapján, annak kézhezvételétől számított
   - veszélyelhárítása esetén: 1 munkanapon,
   - egyéb esetekben: 2 munkanapon

   belül helyszíni hiba vizsgálatot tartani és annak befejezését követően 4 (négy) órán belül állásfoglalását írásban közölni a **Megrendelővel**. Ebben a nyilatkozatban **Vállalkozónak** ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megszüntetése érdekében megtesz. A kijavítás határidejének megállapítására a **Megrendelő** jogosult. A javítás, hibaelhárítás, illetve a kijavított részek átvételének feltételeire a jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések megfelelően irányadóak.

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

IX. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

1. Jelen Szerződést a **Szerződő Felek a hatályba lépése napjától 12 hónap határozott időtartamra kötik,** azaz **2024. február 1. 2025. január 31. napjáig terjedő határozott időre,** mely időtartam lejártával a Szerződés a **Szerződő Felek** külön jognyilatkozata nélkül megszűnik.

2. Megszűnik a Szerződés a Szerződés IV.2. pontjában meghatározott Keretösszeg kimerülése esetén is a **Szerződő Felek** külön jogcselekménye nélkül.

3. A jelen Szerződés kizárólag a **Szerződő Felek** közös megegyezésével, írásban módosítható a Kbt. 141. §-ának rendelkezései szerint.

4. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, a **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

5. **Szerződő Felek** a jelen Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal kizárólag a másik **Szerződő Fél** súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. A felmondást a másik Szerződő Féllel írásban kell közölni.

6. **Megrendelő** a **Vállalkozóhoz** intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a következő esetekben:
   - ha a **Vállalkozó** fizetésképtelenné vált és ennek következtében csődöt jelentett be, illetve ellene hivatalos formában közzétett csőd- vagy felszámolási eljárás indult és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a felmondás lehetséges, vagy ha az adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került, vagy
   - ha a **Vállalkozó** a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségének a **Megrendelő** írásbeli felszólítása ellenére, az abban megjelölt határidő alatt sem tesz eleget, vagy
   - ha a **Vállalkozó** a Szerződés teljesítését a **Megrendelő** jóváhagyása nélkül és/vagy a Kbt. rendelkezéseibe ütközően másra átruházza, vagy
   - ha a **Vállalkozó** a **Megrendelő** baleset-, tűz-, munkavédelmi- vagy egyéb előírásait ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy
   - ha a **Vállalkozó** a Szerződésben meghatározott időn belül és minőségben – több, mint két alkalommal – nem végzi el az előírt szolgáltatásokat és a mulasztást nem hozza helyre, vagy
   - **Vállalkozó** megszegi a jelen Szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségét.

7. **Megrendelő** a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha
   - **Vállalkozóban** közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. VÁSÁRCSARNOKAI

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pontja *kb)* alpontjában meghatározott valamely feltétel;

- **Vállalkozó** közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pontja *kb)* alpontjában meghatározott valamely feltétel.

8. **Vállalkozó** a Szerződés IX. fejezete 7. pontja szerinti felmondás esetén a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. A **Megrendelő** a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbe
10. A **Megrendelő** a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a **Vállalkozó** tekintetében a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11. **Vállalkozó** jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha **Megrendelő** a vállalkozói díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladóan késedelembe esik, és tartozását **Vállalkozó** írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki.

12. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Szerződés megszűnésének napja a felmondást tartalmazó jognyilatkozat kézbesítésének napja.

X. TITOKTARTÁS

1. **Vállalkozó** a Szerződés teljesítése során a **Megrendelő** által részére átadott, illetve a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben a **Megrendelőre** vagy annak működésére vonatkozóan más módon tudomására jutott valamennyi tényt, adatot, információt kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges feladatok elvégzéséhez használhatja fel és köteles azokat a jelen Szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül titokban tartani, azokat harmadik személlyel kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult közölni, illetve egyébként nyilvánosságra hozni.

2. Ez a rendelkezés nem érinti a **Szerződő Felek** kógens jogszabályi rendelkezés alapján fennálló tájékoztatási, közzétételi kötelezettségeit.

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS

1. **Szerződő Felek** a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. **Szerződő Felek** kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

2. **Szerződő Felek** jelen Szerződést érintő jognyilatkozat tételre és képviseletre, valamint a teljesítéssel kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult képviselőinek megnevezése:

a) **A Szerződést érintő jognyilatkozat tételre és képviseletre jogosult**:

Megrendelő részéről: Név: **Földes Tamás ügyvezető igazgató**
Telefon: +36-1-273-3132
E-mail: titkarsag@bvcs.hu

Vállalkozó részéről: Név: **Szabó Zsolt ügyvezető**
Telefon: 06-20-945-0865
E-mail: eurogepesz@gmail.com

b) A Szerződés teljesítését érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosult (Kapcsolattartó):

Megrendelő részéről: Név: Pozsonyi György ügyvezető igazgatóhelyettes
Telefon: +36-1-273-3132
E-mail: titkarsag@bvcs.hu

Vállalkozó részéről: Név: Szabó Zsolt ügyvezető
Telefon: 06-20-945-0865
E-mail: eurogepesz@gmail.com

c) A jelen Szerződés XI. fejezet 2. pontjában megnevezettek személyében vagy elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős.

d) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a Szerződés X. fejezet 2. pontjában megnevezettek személyének vagy adatainak változását nem tekintik a jelen Szerződés módosításának.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. **Vállalkozó** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 1. § 4. pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont *b)* alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján – és egyéb akadály hiányában - jogosult a jelen Szerződés megkötésére.

2. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Vállalkozó** - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez szükséges, az Áht. 55. § *b)* pontja szerinti – adatait a **Vállalkozó** képviselője által a jelen Szerződés aláírását megelőzően kiállított, külön okiratba foglalt Átláthatósági Nyilatkozat (a továbbiakban: *Nyilatkozat*) tartalmazza.

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT.

3. **Vállalkozó** a jelen Szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a **Megrendelő** az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a jelen Szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelje.

4. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kiállított Nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

5. Amennyiben **Megrendelő** a jelen Szerződés megkötését követően tudomást szerez arról, hogy a Nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz, vagy a **Vállalkozó** képviselője a Nyilatkozatban foglalt adatok, tények változás-bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, **Megrendelő** a jelen Szerződést - a **Vállalkozóhoz** címzett írásbeli nyilatkozattal, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - azonnali hatállyal felmondja, illetve amennyiben a Szerződés alapján a **Vállalkozó** részéről a teljesítésre még nem került sor, a **Megrendelő** a jelen Szerződéstől - a **Vállalkozóhoz** címzett írásbeli nyilatkozattal, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - eláll.

6. **Szerződő Felek** között a jelen Szerződéssel kapcsolatos mindennemű, jogot keletkeztető, illetve jogról lemondó nyilatkozat, továbbá a Szerződés teljesítését érintő bármiféle közlés, kérés stb. csak írásban érvényes.

7. A Szerződés módosítását, felmondását vagy a Szerződéstől való elállást tartalmazó jognyilatkozatokat a **Felek** jelen Szerződés bevezető részében megjelölt székhely címére, a képviselőiknek címezve, postai úton vagy személyes kézbesítés útján kell eljuttatni, és azok a másik féllel szemben a kézbesítés időpontjában hatályosulnak.

8. **Szerződő Felek** – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Szerződés módosításán, megszüntetésén, felmondásán vagy a Szerződéstől való elállást tartalmazó jognyilatkozaton kívül a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen, a Szerződés X. fejezet 2. pont b) pontja szerinti kapcsolattartó személynek e-mailben vagy levél útján megküldött kommunikációt írásbeli kommunikációnak minősítenek.

9. Sürgős szükség esetén a nyilatkozat vagy közlés személyesen vagy telefonon is teljesíthető, de a **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt nyilatkozataikat vagy értesítéseiket utólag - 2 (kettő) munkanapon belül - írásban is megerősítik.

10. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés *a)* pontja értelmében nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pontja *ka)* és *kb)* alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a **Vállalkozó** adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11. **Vállalkozó** a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés *b)* pontja szerint a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a **Megrendelő** számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről **Megrendelőt** – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti.

12. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése **Vállalkozó** súlyos szerződésszegésének minősül.

13. **Vállalkozó** a Szerződés aláírásával tudomásul veszi **Megrendelőnek** a Szerződés főbb adataira vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti, valamint a Szerződés Kbt. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

14. **Szerződő Felek** kötelesek a Szerződés XI. fejezet 2. pontban kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképpen tájékoztatni arról, hogy a Szerződés hivatkozott pontjában megadott személyes adataikat a másik Szerződő Fél a Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet).

15. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a Szerződésben foglaltak végrehajtása és a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás – érvényesítéséhez szükséges, annak jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés *f)* pontja.

16. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésük korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti esetben tiltakozhat azok kezelése ellen. A személyes adatok kezelése a Szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a jelen Szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

17. **Szerződő Felek** a Szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztetések eredménytelensége esetére a jelen Szerződésből esetlegesen keletkező jogvitájuk elbírálására a Szerződés aláírásával alávetik magukat - hatáskörtől függően - a **Megrendelő** székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.

18. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a jelen Szerződésből származó jogviszonyukra a magyar jog szabályai az irányadók.

19. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Ptk. Hatodik Könyve Első Részében foglalt, a kötelmek közös szabályait, és a Hatodik Könyv Második Részében foglalt, a szerződés általános szabályait kell alkalmazni. Egyéb kérdésekben további vonatkozó jogszabályok rendelkezései, valamint az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi

dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltak, valamint a közbeszerzési eljárásban keletkezett további iratok az irányadók.

20. A jelen Szerződés törzsszövege **24** *(huszonnégy)* oldalból és **4** *(négy)* mellékletből áll, és amely **5** *(öt)* egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és amelyből **3** (három) példány **Megrendelőt**, **2** (kettő) példány **Vállalkozót** illeti meg, és amelyet **Szerződő Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Budapest, kelt: 2024. év február hó 01. nap	Budapest, kelt: 2024. év február hó 01. nap
……..	……..
Földes Tamás **ügyvezető igazgató** **BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.** **Megrendelő**	**Szabó Zsolt** **ügyvezető** **EUROGÉPÉSZ Kft.** **Vállalkozó**

PIACKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

EUROGÉPÉSZ KFT. 2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A Adószám: 23750627-2-11

Mellékletek:

1. sz. melléklet	EGYSÉGÁR TÁBLÁZAT, FELOLVASÓLAP
2. sz. melléklet	Felelősségbiztosítási kötvény másolata
3. sz. melléklet	Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
4. sz. melléklet	Munkavégzés, műszaki átadás-átvétel feltételei

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

Épületgépészeti és szakipari javítási munkák 2024.

Költségvetés kiírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpart megtámasztás	357 960	1 454 080
Víztelenítés,fertőtlenítés	205 530	1 100 900
Zsaluzás, állványozás	287 010	1 128 650
Felmosás	45 000	1 050 000
Föld és sziklamunka	141 350	2 074 357
Helyszíni beton és vasbeton munka	146 110	1 375 040
Falazás, kőműves munka	826 880	1 629 940
Vakolás, rabicolás	86 400	240 000
Szárazépítés	409 094	1 002 160
Burkolatkészítés	904 140	752 000
Festés-mázolás	124 328	1 204 662
Szigetelés	173 130	178 562
Közmű csatorna	2 566 389	1 386 606
Közmű csővezeték és szerelvény	154 042	1 036 836
Útburkolat készítés	157 941	236 220
Gépészeti hőszigetelések	463 155	1 131 705
Gépészeti csővezetékek	7 072 645	9 133 440
Gépészeti szerelvények, berendezések	3 231 069	1 232 193
Légtechnika	235 674	1 643 744
Rögzítéstechnika	204 604	70 974
Takarítás	26 387	527 913
Rezsióra	0	2 100 000
Összesen:	**17 818 838**	**31 689 982**

Ellenszolgáltatási index: **49 508 820**

2024.02.01

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	13-001-1.1.1.2 (2) ÖN	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú	20	m2	1 728	19 200	34 560	384 000
2	13-001-1.1.2.2 (2) ÖN	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 2,01-5,00 m árokszélesség között, zártsorú	220	m2	1 470	4 864	323 400	1 070 080
		Munkanem összesen:					357 960	1 454 080

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	14-001-1.2.1 (2)	Fekáliás víz kézi víztelenítése szivattyúval tartályba illetve kézzel	1	alk.	0	84 000	0	84 000
2	14-001-1.2.1-0000001 (2)	Fekália elszállítása vezsélyes anyagként kezelve	1	alk.	0	110 000	0	110 000
3	14-001-1.2.1-0000002 (2)	Szennyezett feltöltés felszedése és elszállítása veszélyes anyagként kezelve	3	m3	35 000	95 000	105 000	285 000
4	14-001-1.2.1-0000003 (2)	Feltöltés készítése homokos aprókavcsicsból	3	m3	18 350	19 300	55 050	57 900
5	14-001-1.2.1-0000004 (2)	Fertőtlenítés szakcéggel elvégezve	1	alk.	0	85 000	0	85 000
6	14-002-2.1.1 (3)	Szennyvízzel feltelt szerelőakna folyamatos szivattyúzása tartályos gépjárművel elszállítással 2 óra hosszúságban	2	db	15 000	130 000	30 000	260 000
7	14-002-2.1.2 (4)	Padlócsatornában vagy szabadon haladó vezetékrendszer WOMA-val történő tisztítása	1	klt	0	154 000	0	154 000
8	14-002-2.1.3 (5)	Padlócsatorna fertőtlenítése permetezéssel	1	klt	15 480	65 000	15 480	65 000
		Munkanem összesen:					205 530	1 100 900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	15-012-32.1.1 (49) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbakból	210	m2	26	40	5 460	8 400
2	15-012-32.1.2 (50) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, magasított kisbakból	50	m2	1 500	6 500	75 000	325 000
3	15--012-32.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	140	m2	142	101	19 880	14 140
4	15-012-32.2.1 (51) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybakból	110	m2	97	101	10 670	11 110
5	15-012-32.2.2 (52) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, kombinálva nagybakból és magasított kisbakból	110	m2	1 600	7 000	176 000	770 000
		Munkanem összesen:					287 010	1 128 650

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	16-003-1-0516222	Folyosók, közös helyiségek felmosása, szennyezett területen. Folyamatos felmosás hypós vízzel, lemosás vízzel, feltörlés	300	m2	150	3 500	45 000	1 050 000
		Munkanem összesen:					45 000	1 050 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	21-003-2.1.3 (15) ÖN	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m3	0	85 000	0	255 000
2	21-003.6.1.2 (41)	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, kézi erővel, kiegészítő kézi bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m˛ szelvény felett	120	m3	0	12 000	0	1 440 000
3	21-003-11.2.1 (89)	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1	m3	0	10 200	0	10 200
4	21-004-4.1.1-0120401 (9)	Homokágy készítése csővezeték alá kézi erővel homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	1	m3	15 820	8 000	15 820	8 000
5	21-008-2.1.3 (9) ÖN	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	6	m3	2 000	6 500	12 000	39 000
6	21-008-2.1.7 (9) ÖN	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93%	260	m3	13	128	3 380	33 280
7	21-011-11.1 (21) ÖN	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	1	db	45 150	60 288	45 150	60 288
8	21-011-1.2.2 (4) ÖN	Fejtett föld felrakása géppel, talajosztály V-VII.	1	m3	0	5 500	0	5 500
9	21-011-11.2 (22)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerekbe	1	klt	0	85 000	0	85 000
10	21-011-11.3 (23)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerekbe	1	klt	0	108 300	0	108 300
11	21-011-3.2.1 (9)	Törmelék és fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban,	1	m3	0	5 700	0	5 700

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		talicskával, 10,0 m távolságra						
12	21-011-11.3-0000001	Kiszorulóföld elszállítása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe		1 db	65 000	6 000	65 000	6 000
13	21-011-11.2 (22)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe		1 db	0	6 029	0	6 029
14	21-011-11.4 (24)	Bontott (üveggyapot) anyag elszállítása 6 m3-es konténerekben lerakójeggyel, veszélyes anyagként kezelve		6 db	0	2 010	0	12 060
		Munkanem összesen:					141 350	2 074 357

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	31-000-8.1.2 (45)	Padlócsatorna betonfödém áttörése szerelőnyílás kialakítása végett 70 x70 x 20 cm méretben	3	db	0	65 000	0	195 000
2	31-000-13.2 (69)	Üzlet helység forrcső lefolyó vezeték ázás helyének feltárása beton aljzat vésési munkákkal	3	m2	0	112 000	0	336 000
3	31-000-14.4 (77)	Forrcső vezeték körül beton kibontása 30 cm vstg. födém szerkezetből acélháló erősítésű kavicsbetonból bérleményekben, üzlethelységekben	16	db	0	35 300	0	564 800
4	31-021-4.1.2-0222210 (23)	Födém szerkezet visszabetonozása javítási munkák után kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, 12 cm vastagság felett C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	4	m2	15 200	46 300	60 800	185 200
5	31-021-4.1.2-0222112	Padlóösszefolyó beültetése könnyűbetonba	1	db	0	19 240	0	19 240
6	31-051-6.1-0112110 (9)	Szerelőnyílás betonozása és zsaluztása X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 12 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1	m3	85 310	74 800	85 310	74 800
		Munkanem összesen:					146 110	1 375 040

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	33-000-32.1 (36)	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	19	db	0	19 260	0	365 940
2	33-000-72 (49)	Rabic csatorna bontása, 10 cm vastagságig	32	m2	0	4 300	0	137 600
3	33-053-1.2 (2)	Függőleges vagy vízszintes rabiccsatorna készítése betonacél merevítéssel, 4 cm vastagságban, R/300c, cementrabic habarcsból	32	m2	25 840	35 200	826 880	1 126 400
		Munkanem összesen:					826 880	1 629 940

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	36-003-1.1.1.1.1-0414711 (1) ÖN	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf SOCKELPUTZ SQUASH/Squash alapvakolat, nagyszilárdságú rugalmas cementvakolat, Csz.: K00225021	32	m2	2 700	7 500	86 400	240 000
		Munkanem összesen:					86 400	240 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	39-000-3.1 (8) ÖN	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	22	m2	0	3 500	0	77 000
2	39-000-3.2 (9)	Kazettás álmennyezetek bontása, rejtettbordás	120	m2	0	201	0	24 120
3	39-001-3.1.1-0120012 (28)	CW fém vázszerkezetre szerelt aknafal-csatornafal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	8	m2	19 340	15 720	154 720	125 760
4	39-003-1.1.1.1.1-0210200 (1) ÖN	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m˜ összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	22	m2	5 017	5 240	110 374	115 280
5	39-004-2.1.1.1-0214166 (43)	Mglévő Rejtettbordás álmennyezet visszaszerelése, bontható kivitellel, egyszintű tartószerkezettel, L falszegéllyel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben AMF THERMATEX Star 19 mm vtg AW/GN Elázott lapok pótlásával	120	m2	1 200	5 500	144 000	660 000
		Munkanem összesen:					409 094	1 002 160

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	42-000-2.1 (6) ÖN	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	5	m2	0	3 300	0	16 500
2	42-000-2.2 (7)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	5	m2	0	3 300	0	16 500
3	42-012-1.1.1.1.1.2-0313020 (2) ÖN	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	5	m2	14 720	12 520	73 600	62 600
4	42-012-1.1.1.1.1.3-0313020 (3) ÖN	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	22	m2	16 240	12 520	357 280	275 440
5	42-022-1.1.1.1.1.2-0313020 ÖN	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	24	m2	15 820	12 240	379 680	293 760
6	42-022-1.1.1.1.1.3-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,	5	m2	15 820	12 240	79 100	61 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér						
7	42-090-3.1.1.1-0510101 (9)	Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, padlóösszefolyó körül egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, szürke	4	db	3 620	6 500	14 480	26 000
		Munkanem összesen:					904 140	752 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	47-000-1.1	Sütödei gépek mozgatása szerelési munkákhoz 500 Kg/db súlyig	1	klt	0	45 000	0	45 000
2	47-000-1.1.1	Üzletben berendezések fóliázása javítási munkák előtt	120	m2	58	3 500	6 960	420 000
3	47-000-1.21.2.1.1.1-0213262 (38) ÖN	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glett, Cikkszám: 141414	64	m2	194	307	12 416	19 648
4	47-010-3.1.1-0151801 (13) ÖN	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627	64	m2	15	51	960	3 264
5	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	64	m2	180	3 500	11 520	224 000
6	47-012-1.2.1.2-0111251 (4) ÖN	Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 91-120 g/m˛-es tapétával Rauhfaser fűrészporos tapéta, finomabb szemcsés, Metylan ragasztóval	24	m2	1 370	4 800	32 880	115 200
7	47-012-4.2-0112806 (24) ÖN	Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, két réteg fedőfestéssel, bútorozott helyiségben Tassoglas üvegszövet tapéta, Típus: G 125N 150 g/m2	48	m2	129	205	6 192	9 840
8	47-021-11.4 (4) ÖN	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	150	m	130	900	19 500	135 000
9	47-021-11.5 (5)	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen	132	m	130	205	17 160	27 060
10	47-021-12.4	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig),	150	m	6	51	900	7 650

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
11	47-021-12.5.1-0131032 (30)	Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	132	m	120	1 500	15 840	198 000
		Munkanem összesen:					124 328	1 204 662

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	48-004-1.21.3.1.1-0313846 (44) ÖN	Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása Ř150,01-Ř300 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz teljes felületen hengerelve, leragasztva MAPEI Elastoflex SA P Mineral 3,5 kg, üvegszálakkal erősített, poliészterbetétes, SBS modifikált, öntapadó vízszigetelő lemez	16	db	6 140	8 300	98 240	132 800
2	48-014-7.1-0313025 (12) ÖN	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés	22	m2	775	381	17 050	8 382
3	48-014-7.2-0313001 (13) ÖN	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs	6	m2	9 640	6 230	57 840	37 380
		Munkanem összesen:					173 130	178 562

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	53-007-6-0412019 (7) ÖN	Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel PURATOR-PARXESS göv.aknafedlap 600x600 mm (750x730 mm) C 250 kN terh.o., peremes vízzárral, Cikksz: CBPK70HF (RE70P1SD)	2	db	125 720	45 000	251 440	90 000
2	53-010-1.1.1-0012501	Csőtok szerelése NA 50-NA 100- ig	44	db	155	201	6 820	8 844
3	53-010-1.1.1-0012502	Csőtok szerelése NA 200- ig	18	db	10 400	12 520	187 200	225 360
4	53-010-1.1.1-0012503	Csőtok szerelése NA 160- ig	38	db	361	221	13 718	8 398
5	53-010-1.1.1-0013501(1)	Csatlakozóhely készítése meglévő forrcső vezetéken NA 150.ig	22	db	9 700	20 400	213 400	448 800
6	53-010-1.1.1-0012503	Csőtok szerelése NA 125- ig	29	db	101	321	2 929	9 309
7	53-005-1.1.1-0645101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1218	5	db	71 866	28 288	359 330	141 440
8	53-005-5.2.1-0645223	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/60/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPS1452	5	db	75 000	41 200	375 000	206 000
9	53-005-9.1.1.1-0644074	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L+H akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1884	2	db	33 179	11 456	66 358	22 912
10	53-007-5.3-0158207	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel S600D3A d305, D400 terhelési osztály, magasság 200 mm Cikkszám: NA030DS6	2	db	97 782	45 300	195 564	90 600
11	53-005-31.5-0137004	Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 630 REHAU AWASCHACHT PP DN 600, beömlés/kifolyás DN 400, Csz.: 190196	3	db	64 000	23 600	192 000	70 800
12	53-005-31.7-0136913	Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel,	2	db	98 460	883	196 920	1 766

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		DN 1000 REHAU AWASCHACHT PP aknafenék DN 1000, egyenes folyásfenékkel/folyásfenék nélkül, DN 315, Csz.: 190315						
13	53-005-32.6-0136909	Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 1000 aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő REHAU AWASCHACHT PP gyűrű DN 1000, 1000 mm, Csz.: 190900	3	db	53 400	384	160 200	1 152

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
14	53-005-32.4-0136994	Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 630 aknafalcső vagy teleszkópcső REHAU AWASCHACHT PP DN 600 aknamagasító, 1200 mm, belül és kívül hullámos, Csz.: 190076	3	db	22 140	307	66 420	921
15	53-021-1.2-0230535	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy öntöttvas ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül ACO DRAIN POINTLOCK pontszerű összefolyó polimerbetonból, öntöttvas hálós ráccsal, Terhelési osztály: B125, Rend.szám: 10501 1m/db.	4	db	56 400	14 500	225 600	58 000
16	53-005-41.1.5-0137043	Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, csatlakozó csonkok elhelyezése, DN 315 REHAU 400 típusú univerzális aknához adapter RAUDRIL-RAIL-re DN 355/250, Csz.: 230169-001	3	db	5 530	576	16 590	1 728
17	53-005-41.3.1.5-0137024	Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méretig, DN 400 REHAU 400 típusú univerzális aknafedlap, PE járható, Csz.: 245080-001	3	db	12 300	192	36 900	576
		Munkanem összesen:					2 566 389	1 386 606

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	54-009-1.1.4 (4) ÖN	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80	6	db	722	201	4 332	1 206
2	54-009-1.1.5 (5) ÖN	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100	4	db	24 720	11 520	98 880	46 080
3	54-010-3.1 (12) ÖN	Acélcső vágása lánggal, DN 40-150 között	50	m	0	603	0	30 150
4	M54-010-16	Öntöttvas lefolyócsőcső vágása lánggal, illetve gyorsdarabolóval NA 50-NA 150 deponáláshoz előkészítve 1-1,5 m-es darabokra vágással lebúvó illetve szerelőaknából történő kiemelés végett	62	m	0	3 500	0	217 000
5	54-016-6	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel,	130	m	23	800	2 990	104 000
6	54-016-7.1 (40) ÖN	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	80	m	67	402	5 360	32 160
7	54-016-7.1-0000001	ÁNTSZ negatív vízminta	2	db	0	55 000	0	110 000
8	M54-016-101	Csővezetékek fertőtlenítése, 150 NÁ-ig. Bontott öntöttvas cső, fertőtlenítése 20 %-os kálcium-hypoklorit oldattal	240	m	67	201	16 080	48 240
9	54-016-101-0000001	Darabolt, fertőtlenített csatornacsövek, idomok deponálása műanyag fólia zsákokba konténerbe való kihordással.	1 200	kg	22	60	26 400	72 000
10	54-016-101-0000002	Hulladék naponkénti elszállítása konténeres tehergépjárművel	5	db	0	75 200	0	376 000
		Munkanem összesen:					154 042	1 036 836

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	61-005-1.2-0130020 (2) ÖN	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C20/25 - X0v(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,0 finomsági modulussal		1 m3	75 200	35 800	75 200	35 800
2	63-001-3.1 (5)	Aszfaltburkolatok élvágása vízes vágógéppel		1 m	1 032	4 500	1 032	4 500
3	63-103-1.21.1.4-0750101 (20)	Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel		1 m3	80 574	43 600	80 574	43 600
4	64-001-2.1 (3) ÖN	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal		1 m3	0	150 000	0	150 000
5	64-006-3.1-0215042 (6)	Munkahézag javítása kenéssel és kiöntéssel, Bitumenes alapozó + 2k bitumenbázisú fugakiöntő		1 m	1 135	2 320	1 135	2 320
		Munkanem összesen:					157 941	236 220

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	80-000-1.1 (1) ÖN	Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérőig	230	m	0	2 100	0	483 000
2	80-000-1.1-0000001 (1)	Üveggyapot, kőzetgyapot, gipsz csőhéj veszélyes hulladék zsákolása és kihordása depóniába	5	m3	0	2 412	0	12 060
3	80-000-1.1-0000002 (1)	Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj , gipsz héj elszállítása lerakóhelyre 25 km-es körzetben	5	m3	0	4 430	0	22 150
4	80-001-1.2.1.2.1-0091942 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 21 mm, falvastagság: 40 mm	46	m	258	201	11 868	9 246
5	80-001-1.2.1.2.1-0091943 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 27 mm, falvastagság: 40 mm	38	m	916	1 206	34 808	45 828
6	80-001-1.2.1.2.1-0091944 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 34 mm, falvastagság: 40 mm	64	m	155	241	9 920	15 424
7	80-001-1.2.1.2.1-0091946 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 42 mm, falvastagság: 40 mm	72	m	284	402	20 448	28 944
8	80-001-1.2.1.2.1-0091949 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése	84	m	310	402	26 040	33 768

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 60 mm, falvastagság: 40 mm						
9	80-001-1.2.1.2.1-0091950 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 76 mm, falvastagság: 40 mm	62	m	1 496	1 608	92 752	99 696
10	80-001-1.2.1.2.1-0091951 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 89 mm, falvastagság: 40 mm	88	m	348	402	30 624	35 376
11	80-001-1.2.1.2.1-0091952 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 108 mm, falvastagság: 40 mm	132	m	194	201	25 608	26 532
	80-001-1.4.1.1.1-0125006 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,0 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-1-018	16	m	284	241	4 544	3 856

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
12	80-001-1.4.1.1.1-0125226 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/13	16	m	817	4 100	13 072	65 600
13	80-001-1.4.1.1.1-0125230 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: HT-54/13	12	m	1 329	4 100	15 948	49 200
14	80-001-1.4.1.1.1-0125232 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: HT-60/13	112	m	258	201	28 896	22 512
15	80-001-1.4.1.1.1-0125234 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,	18	m	2 100	4 100	37 800	73 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 89 mm, R: HT-89/13						
16	80-001-1.4.1.1.1-0125244 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/19	10	m	3 200	4 100	32 000	41 000
17	80-001-1.4.1.1.1-0125245 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: HT-35/19	55	m	361	201	19 855	11 055
18	80-001-1.4.1.1.1-0125248 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: HT-54/19	20	m	323	201	6 460	4 020
19	80-001-1.4.1.1.1-0125250 (41) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: HT-60/19	10	m	2 310	4 100	23 100	41 000
20	80-001-1.4.1.1.1-0125252 (41)	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 114 mm, R: HT-114/19	38	m	774	201	29 412	7 638

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Munkanem összesen:					463 155	1 131 705

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	81-000-1.1.1 (1) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	120	m	0	1 950	0	234 000
2	81-000-1.1.1-0000001	Csővezetékek bontása, PVC lefolyócsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából DN 100 méretig	3	m	0	2 530	0	7 590
3	81-000-1.1.2 (2) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között	84	m	0	241	0	20 244
4	81-000-1.1.2-0000001 (2)	Bontott csővezetékek deponálása	1 200	kg	0	200	0	240 000
5	81-000-1.1.3 (3) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között	72	m	0	800	0	57 600
6	81-000-1.1.3-0000001	Bontott szigetelés depóniába hordása	800	kg	0	300	0	240 000
7	81-000-1.2.3 (9)	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 50-NA 100 ig. lángvágással	44	m	0	2 813	0	123 772
8	81-000-1.2.3-0000001	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 100-NA 150 ig. lángvágással	55	m	0	402	0	22 110
9	81-000-1.2.3-0000002	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 150 feltt lángvágással	56	m	0	402	0	22 512
10	81-000-1.3.2.1 (13)	Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, öntöttvas tokos lefolyócső, DN 25 - 100 között	32	m	0	603	0	19 296
11	81-000-1.3.2.2 (14)	Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, forrcső lefolyócső, DN 125 - 300 között	12	m	0	2 813	0	33 756
12	81-000-1.3.3.2 (16)	Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, PVC lefolyócső DN 125 - 300 között	2	m	0	4 019	0	8 038
13	81-000-1.3.2.2-0000001 (14)	Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, forrcső lefolyócső,	30	m	0	4 608	0	138 240

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		DN 100-ig						
14	81-000-1.3.3.1 (15)	Leszakadt vezetékrendszer csatlakozó elágazó idomjainak bontása NA 100 méretben	5	db	0	8 358	0	41 790
15	81-000-1.3.3.1-0000001 (15)	Leszakadt vezetékrendszer csatlakozó elágazó idomjainak bontása NA 70 méretben	3	db	0	6 029	0	18 087
16	81-000-1.3.3.2 (16)	Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, PVC lefolyócső DN 125 - 300 között	2	m	0	3 416	0	6 832
17	81-000-1.5.1 (20) ÖN	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között	30	m	0	402	0	12 060
18	81-000-1.5.2 (21) ÖN	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között	110	m	0	800	0	88 000
19	81-000-1.5.2 (21)	Tartószerkezet, csőkonzol bontása 15 kg/db-ig	7	db	0	3 500	0	24 500
20	81-000-1.5.2.1	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC-PVC KG csővezeték leszerelése, DN 125 - 200 között	60	m	0	321	0	19 260
21	81-000-1.6 (22)	Fűtési rendszer ürítése, kizárás, kiszakaszolás	2	db	0	53 620	0	107 240
22	81-000-1.6 (22) ÖN	Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	5	db	0	7 300	0	36 500
23	81-000-1.7	Alapvezeték hálózatainak lezárása és ürítése a munkálatok megkezdése előtt, hideg-meleg-cirkulációs vezetékek kizárása,ürítése	5	db	0	16 077	0	80 385
24	81-001-1.1.1.1.2.2-0311051 (2)	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, szigetelés nélkül, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 16x2,2 10 bar, 70 C fok, 130370	16	m	5 340	8 100	85 440	129 600
25	81-001-1.1.1.2.1.2-0314117 (8) ÖN	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	5	db	8 430	4 400	42 150	22 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		REHAU MX falikorong falsík előtti szereléshez 16-bm 1/2-59 hosszú, 137256						
26	81-001-1.1.1.2.1.2-0320039 (8) ÖN	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU MX falikorong szerelőelemhez 16-bm 1/2x55, 139611	3	db	7 095	4 170	21 285	12 510
27	81-001-1.5.1.1.2.3 (349)	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 D=25 mm	10	m	5 730	8 120	57 300	81 200
28	81-001-1.5.1.1.2.4 (350)	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 25 x3 DN 25	16	m	5 920	8 120	94 720	129 920
29	81-001-1.5.1.1.2.6 (352)	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 50 x 6,9 DN 40	12	m	9 800	8 160	117 600	97 920
30	81-001-1.5.1.1.2.7 (353)	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIC STR 63 x 8,7 DN 50	60	m	258	201	15 480	12 060
31	81-001-1.5.1.1.2.9 (355)	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 90 x 12,5 DN 80	18	m	4 863	6 300	87 534	113 400
32	81-002-3.1.1.1.5-0131115 (297) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel,	2	m	2 851	8 530	5 702	17 060

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 65 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAGL063/2M						
33	81-002-3.2.1.1.3-0130971 (327) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	30	m	413	804	12 390	24 120
34	81-002-3.2.1.1.3-0131004 (327) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	2	m	3 790	8 130	7 580	16 260
35	81-002-3.2.1.1.4-01309741 (328) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x500 mm, KAEM063/0.5M	45	m	387	603	17 415	27 135
36	81-002-3.2.1.1.6-0131007 (330) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M	65	m	4 480	8 350	291 200	542 750
37	81-002-3.2.3.2.3-0231023 (371)	Lefolyó kiállás készítése mosdóhoz és falikúthoz szifoncsatlakozó könyökkel	2	db	7 500	22 600	15 000	45 200
38	81-002-4.1.1.1.1-0131501 (383)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 75 Kemény PVC KG csatornacső DN 75x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	30	m	219	241	6 570	7 230
39	81-002-4.1.1.1.1-0131502 (383)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,	15	m	6 200	8 400	93 000	126 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 Kemény PVC KG csatornacső DN 110x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos						
40	81-002-4.1.1.1.2-0131512 (384)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN	25	m	387	282	9 675	7 050
41	81-002-4.1.1.1.3-0131522 (385)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN	30	m	1 677	5 700	50 310	171 000
42	81-002-4.1.1.1.4-0131532 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x2,9x2000 mm SN4, KGEM100/2M-EN	4	m	5 730	8 550	22 920	34 200
43	81-002-4.1.1.1.4-0131532 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 200 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4, KGEM200/2M-EN	70	m	310	261	21 700	18 270
44	81-002-4.1.1.1.4-0121533 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 160 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,9x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN	50	m	3 711	6 029	185 550	301 450
45	81-002-4.1.1.1.4-0121534 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,	52	m	271	268	14 092	13 936

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x2,9x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN						
46	81-002-4.1.1.1.4-0131535 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 100x2,9x2000 mm SN4, KGEM100/2M-EN	72	m	194	261	13 968	18 792
47	81-002-4.1.1.1.5-0131542 (387)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 300 Kemény PVC KG csatornacső DN 315x7.7 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	24	m	4 838	4 823	116 112	115 752
48	81-002-4.1.2.2.3-0234383 (403) ÖN	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE KG-PVC áttoló karmantyú, KGU160P	2	db	7 750	6 300	15 500	12 600
49	81-002-4.1.2.2.3-0234790 (403)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U adapter-átmeneti idom rozsdamentes köpennyel KG sima véghez, forrcső tokhoz 125 mm, KGUS125	2	db	15 720	6 029	31 440	12 058
50	81-002-4.1.2.2.3-0234791 (403)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U adapter-átmeneti idom rozsdamentes köpennyel KG sima véghez, forrcső tokhoz 160 mm, KGUS160	2	db	16 823	7 100	33 646	14 200
51	81-002-4.1.2.2.4-0234792 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom,	1	db	18 500	7 340	18 500	7 340

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		DN 125-125 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forrcsőhöz						
52	81-002-4.1.2.2.4-0234792 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 200-250 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forrcsőhöz	2	db	25 820	9 750	51 640	19 500
53	81-002-4.1.2.2.4-0234794 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 160-170 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 160 forrcsőhöz	8	db	2 967	1 326	23 736	10 608
54	81-002-4.1.2.2.4-0234795 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 200-210 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forrcsőhöz	11	db	4 258	1 326	46 838	14 586
55	81-002-4.1.2.3.3-0234324 (409) ÖN	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA160/110X45P	1	db	9 752	4 400	9 752	4 400
56	81-002-5.1.1.1.3-0130003 (415)	Meglévő öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 70 Pam Global SML öntöttvas lefolyócső NÁ 70 x 3000 mm, simavégű, Cikksz.:101002M	8	m	1 235	4 019	9 880	32 152
57	81-002-5.1.1.1.3-0130004 (416)	Meglévő öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 100 Pam Global SML öntöttvas lefolyócső NÁ 100 x 3000 mm, simavégű,	32	m	168	1 608	5 376	51 456
58	81-002-5.1.2.2.4-0130074 (439) ÖN	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel,	6	db	4 480	3 416	26 880	20 496

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 100 Pam Global SML csőív 45 fokos NÁ 100 Cikksz.:201014						
59	81-002-5.1.2.3.4-0130334 (448) ÖN	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 100 Pam Global SML elágazás 45 fokos NÁ 100x100 Cikksz.:201197	2	db	16 331	4 421	32 662	8 842
60	81-002-5.1.2.6.4-0130097 (459)	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kiegészítő elemek, DN 100 Pam Global SML CV összekötő bilincs húzásbiztos kivitelben	20	db	6 360	3 120	127 200	62 400
61	81-002-6.2.1.1.4-0131421 (488)	Bérlemények lefolyóvezetékeinek rákötése az új alapcsatornára idomokkal, valamint átmeneti idommal acélcső és KG-PVC között NA 125 ig	15	db	3 186	7 800	47 790	117 000
62	81-002-6.2.1.1.4-0131422 (488)	Lefolyóvezeték strangok, rákötése az új alapcsatornára átmeneti idommal acélcső és KG-PVC között NA 150-200 ig	6	db	22 859	12 520	137 154	75 120
63	81-002-6.2.1.1.4-0131423 (488)	Ideiglenes lefolyóvezeték átkötések és összekötések a folyamatos üzem biztosítása végett NA 200 ig	12	db	10 772	15 730	129 264	188 760
64	81-002-6.2.2.2.1-0230232 (499)	Lefolyóvezeték szerelése, csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125 Tisztítónyílás zárhat kupakkal	3	db	3 811	804	11 433	2 412
65	81-002-6.2.2.2.2-0230233 (500)	Lefolyóvezeték szerelése, csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 Tisztítónyílás zárható kupakkal	3	db	5 412	804	16 236	2 412
66	81-002-6.2.2.2.2-0230234	Lefolyóvezeték szerelése, csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200 Tisztítónyílás zárható kupakkal	2	db	35 730	8 850	71 460	17 700

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
67	81-002-40	Csőtok szerelése.Meglévő PVC-KG vagy forrcső vezeték rákötése a kiépített öntöttvas vezetékre speciális átmeneti idommal NA 150 méretben. GEBERIT átmeneti idom 372.738.16. tip. illetve HILTI MK-S-150 CV összekötő bilincs.	2	db	25 310	13 250	50 620	26 500
68	81-002-302-0130002	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 50 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 50 NÁ	10	m	2 735	6 431	27 350	64 310
69	81-002-303-0130003	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 70 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 70 NÁ	12	m	29 310	14 820	351 720	177 840
70	81-002-304-0130004	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 100 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 100 NÁ	33	m	8 870	8 400	292 710	277 200
71	81-002-305-0130005	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 125 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 125 NÁ	24	m	1 548	804	37 152	19 296
72	81-002-306-0130006	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 150 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 150 NÁ	12	m	25 360	9 882	304 320	118 584
73	81-002-342-0130072	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 50 NÁ HABERG SML ív 45 fokos, 50 NÁ	15	db	1 935	2 412	29 025	36 180
74	81-002-343-0130073	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML ív 45 fokos, 70 NÁ	12	db	645	402	7 740	4 824
75	81-002-344-0130074	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 100 HABERG SML ív 45 fokos, 100 NÁ	20	db	10 420	5 500	208 400	110 000
76	81-002-344-0130184	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 100 HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 100 NÁ	5	db	5 547	201	27 735	1 005

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
77	81-002-345-0130075	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML ív 45 fokos, 125 NÁ	14	db	9 959	3 215	139 426	45 010
78	81-002-345-0130175	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML tisztitó idom szögletes nyílással, 125 NÁ	4	db	23 607	4 019	94 428	16 076
79	81-002-345-0130185	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 125 NÁ	4	db	4 257	402	17 028	1 608
80	81-002-345-0130255	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML bűzzár csapadékvíz elvezetéshez, 125 NÁ	1	db	25 000	10 048	25 000	10 048
81	81-002-345-0130642	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML szűkítő, 125 x 50 NÁ	1	db	11 378	4 622	11 378	4 622
82	81-002-346-0130076	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML ív 45 fokos, 150 NÁ	8	db	11 429	3 416	91 432	27 328
83	81-002-346-0130176	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML tisztító idom szögletes nyílással, 150 NÁ	2	db	24 394	4 421	48 788	8 842
84	81-002-346-0130186	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 150 NÁ	3	db	48 130	4 288	144 390	12 864
85	81-002-346-0130256	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML bűzzár csapadékvíz elvezetéséhez, 150 NÁ	1	db	2 739	2 049	2 739	2 049
86	81-002-346-0130654	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML szűkítő, 150 x 100 NÁ	2	db	1 554	402	3 108	804
87	81-002-352-0130312	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 50 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 50 x 50 NÁ	10	db	800	442	8 000	4 420
88	81-002-353-0130322	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 70 x 50 NÁ	4	db	9 940	7 370	39 760	29 480

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
899	81-002-353-0130323	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 70 x 70 NÁ	6	db	1 161	603	6 966	3 618
90	81-002-354-0130334	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 100 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 100 x 100 NÁ	11	db	12 694	3 215	139 634	35 365
91	81-002-355-0130343	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 125 x 70 NA	1	db	17 338	6 500	17 338	6 500
92	81-002-355-0130344	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 125 x 100 NÁ	2	db	3 341	603	6 682	1 206
93	81-002-355-0130445	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 70 fokos, 125 x 125 NÁ	1	db	18 631	3 980	18 631	3 980
94	81-002-356-0130356	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 150 x 150 NÁ	2	db	5 766	804	11 532	1 608
95	81-002-356-0130455	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 NÁ HABERG SML elágazás 70 fokos, 150 x 125 NÁ	2	db	12 829	3 316	25 658	6 632
96	81-004-1.4.1.1.1.2-0110057 (265) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1/2" simavégű	46	m	4 470	11 230	205 620	516 580
97	81-004-1.4.1.1.1.3-0110060 (266) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával,	38	m	3 052	5 500	115 976	209 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3/4" simavégű						
98	81-004-1.4.1.1.1.4-0110063 (267) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1" simavégű	64	m	5 530	13 470	353 920	862 080
99	81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110066 (271) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 5/4" simavégű	72	m	155	241	11 160	17 352
100	81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110072 (272) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 2" simavégű	60	m	181	282	10 860	16 920
101	81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110075 (273) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 2 1/2" simavégű	42	m	9 420	14 610	395 640	613 620

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
102	81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110078 (274) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3" simavégű	48	m	3 200	1 570	153 600	75 360
103	81-004-1.4.1.1.2.1.5-0131341 (275) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100 Acélcső MSZ 29-86 A 37X 108,0x3,6 mm	55	m	477	241	26 235	13 255
104	81-010-11.1.3.1.6-0233117 (144) ÖN	Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 50 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 belsőmenetes-tokos egyenes gyorskötő 50 mm x G3/2", IZB0450	4	db	7 790	4 700	31 160	18 800
105	81-010-11.1.3.1.6-0233204 (154) ÖN	Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes, kétoldalon tokos T idom, DN 50 méretig, DN 50 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 külsőmenetes-tokos gyorskötő T elágazó 50 mm x G3/2", ITK0450	2	db	16 156	7 330	32 312	14 660
106	M81-011-1-0131004	Lebúvónyílás kialakítása véséssel folyosókon a padlócsatorna felett burkolási helyreállítási munkákkal	2	db	36 894	32 154	73 788	64 308
107	81-011-1-0131005	Víz folyamatos kiszivattyúzása a padlócsatornából	40	óra	0	201	0	8 040
108	81-011-1-0131006	Ideiglenes lefolyóvezeték kiépítése PVC-KG csővezetékből a folyamatos üzem biztosítása végett NA 50-NA200 méretig. átlagosan NA125	60	m	697	804	41 820	48 240

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
109	81-011-1-0131007	Meglévő lefolyó vezeték ideiglenes rákötése a szakaszosan készülő öntöttvas lefolyóvezetékre a folyamatos működés biztosítása érdekében	12	db	16 138	20 186	193 656	242 232
110	81-012-1.1.3-0210205 (3) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Fekete acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1"	1	db	8 617	11 420	8 617	11 420
111	81-012-1.1.4-0210206 (4)	Rácsatlakozás készítése meglévő csővégekre átmeneti idommal NA 25-NA 40- ig	6	db	7 790	9 620	46 740	57 720
112	81-012-1.1.4-0210206 (4)	Meglévő H-M-V strangvezeték csoportok rákötése az új műanyag alapvezetékre átmeneti idommal a folyamatos üzemet biztosítva a szükséges ideiglenes átkötésekkel	6	db	17 905	18 410	107 430	110 460
113	81-012-1.1.5-0220208 (5) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 Horganyzott acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 2"	1	db	17 056	12 000	17 056	12 000
114	81-012-1.1.7-0210210 (20)	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 80 Horg. acélcsövön T-idom MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 3"	2	db	7 946	13 200	15 892	26 400
115	81-012-1.1.8-0210211 (8) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 Fekete acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 4"	6	db	9 930	13 620	59 580	81 720
116	81-012-1.1.8-0210212 (8)	Üzlethelységek strangvezetékeinek rákötése az új alapvezetékre idomokkal, hegeszttett kötésekkel	13	db	17 286	18 510	224 718	240 630
117	81-012-1.1.8-0210213 (8)	Hőtágulás felvételére alkalmas csőlíra készítése ívekkel, hegesztett kötésekkel NA 100 méretben	4	db	42 054	32 154	168 216	128 616
118	81-012-1.1.8-0210214 (8)	Fűtési alapvezeték csatlakoztatása a meglévő rendszerhez NA 100 méretben	4	db	10 300	22 400	41 200	89 600
119	81-012-2	Elágazás készítése meglévő PVC KG vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,	4	db	45 730	39 150	182 920	156 600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		méretre való tekintet nélkül, NA 300 ig						
120	81-012-2.2 (18)	Elágazás készítése ÖV. lefolyó vezetéken NA 100	5	db	2 967	2 211	14 835	11 055
121	81-012-2.2-0000001 (18)	Elágazás készítése ÖV. lefolyó vezetéken NA 70	3	db	20 929	11 400	62 787	34 200
122	81-012-3.1.1-0220589 (19) ÖN	Csővégződések lezárása meglévő horganyzott acélcső nyomóvezetéken, szabadon vagy földárokba szerelve, tömörségi próbával, DN 50 Horganyzott karmantyúval ÁSZ 270, 2"	2	db	1 476	1 647	2 952	3 294
123	81-012-3.1.2-0222591 (20)	Víz alapvezeték becsatlakozási pont rákötése az új alapvezetékre átmeneti idommal NA 80 méretben	1	db	6 837	2 010	6 837	2 010
124	81-012-3.2 (21) ÖN	Csővégződések lezárása ólom nyomó vagy lefolyóvezetéken, tekintet nélkül az átmérőre	4	db	6 837	7 200	27 348	28 800
		Munkanem összesen:					7 072 645	9 133 440

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	82-000-1.1.1 (1) ÖN	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	1	db	0	3 500	0	3 500
2	82-000-1.2.1 (3) ÖN	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	14	db	0	4 200	0	58 800
3	82-000-1.2.2-0000001 (4)	Bontott acélcsövek kihordása depóniába	2	t	0	50 000	0	100 000
4	82-000-1.2.2-0000002 (4)	Bontott anyag elszállítása, fel és lerakása 25 km körzetben 2,8 tonnáig	2	db	0	55 800	0	111 600
5	82-000-3.1 (12)	Zsírfogó berendezés kiemelése a szerelőcsatornából	1	db	0	704	0	704
6	82-000-3.1 (12)	Vízellátás berendezési tárgyak palóösszefolyó bontása aljzatból vésési munkákkal	1	db	0	15 720	0	15 720
7	82-000-3.2 (12)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, folyóka bontása aljzatból vésési munkákkal	1	db	0	4 500	0	4 500
8	82-000-3.2 (13)	Zsírfogó berendezés csatlakozásainak tisztítása	1	db	0	2 010	0	2 010
9	82-000-3.2 (13) ÖN	Vízellátás berendezési tárgyak falikutak, mosdók	2	db	0	4 720	0	9 440
10	82-000-3.4 (15) ÖN	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	0	5 570	0	5 570
11	82-001-2.19.4-0115234 (82) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN80, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 52	1	db	87 500	5 306	87 500	5 306
12	82-001-2.19.4-0119734 (82) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, tolózár KSB karimás gumiékzárású tolózár D.M. 174/2004 szerint ivóvízengedéllyel, DN80, PN16, GJL-250 Cikkszám: HU242289	1	db	30 814	5 306	30 814	5 306
13	82-001-2.21.4-0115235 (87) mÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN100, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 53	2	db	28 767	2 412	57 534	4 824
14	82-001-2.21.1-0114039 (84) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 100, PN 16, szürkeöntvény, 120 ď, Cikkszám:52-181-	2	db	85 000	5 989	170 000	11 978
15	82-001-2.21.4-0115235 (87) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN100, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 53	2	db	29 348	4 500	58 696	9 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
16	82-001-5.6.7-0115257 (170) ÖN	Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 40-ig pillangószelep OVENTROP Pillangószelep, karima közé építhető, karral, -10 - + 110°C, tárcsa CF8M, DN50, 104 62 50	2	db	8 643	2 171	17 286	4 342
17	82-001-5.7.7-0115258 (172) ÖN	Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 40-ig pillangószelep OVENTROP Pillangószelep, karima közé építhető, karral, -10 - + 110°C, tárcsa CF8M, DN65, 104 62 51	2	db	56 192	4 500	112 384	9 000
18	82-001-7.2.2-0114670 (214)ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optiflex töltő-ürítő golyóscsap, DN15, 1/2", km, nyers sárgaréz szerelvényházzal, menetes zárókupakkal, 103 34 14	8	db	516	402	4 128	3 216
19	82-001-7.2.2-0115208 (214) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN15, 1/2" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, ürítővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval, 107 78 04	6	db	6 520	4 520	39 120	27 120
20	82-001-7.2.2-0130603 (214) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00	8	db	839	1 065	6 712	8 520
21	82-001-7.3.1-0114012 (218) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220	6	db	4 322	603	25 932	3 618
22	82-001-7.3.2-0115209 (219) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN20, 3/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, ürítővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval, 107 78 06	4	db	7 160	4 930	28 640	19 720
23	82-001-7.3.2-130604 (219) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap	6	db	735	1 166	4 410	6 996

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00						
24	82-001-7.4.1-0114013 (225) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225	8	db	43 228	4 930	345 824	39 440
25	82-001-7.4.2-0115210 (226) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN25, 1" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, ürítővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval , 107 78 08	5	db	1 161	603	5 805	3 015
26	82-001-7.4.2-0130585 (226) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-	4	db	5 741	2 250	22 964	9 000
27	82-001-7.5.2-0115217 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN32, 1 1/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, ürítővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval, 107 78 10	4	db	774	663	3 096	2 652
28	82-001-7.5.2-0115225 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN32, 1 1/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sárgaréz szelepház, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, 107 80 10	1	db	20 447	5 640	20 447	5 640
29	82-001-7.5.2-0130606 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00	6	db	11 429	2 412	68 574	14 472
30	82-001-7.6.2-0130607 (237) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap	6	db	1 191	663	7 146	3 978

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Mofém AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00						
31	82-001-7.7.1-0115318 (240) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP Ferdeülékű szelep, DN50, R 2" bm, PTFE-tömítéssel, vörösöntvény, műanyag fogantyúval, 105 02 16	2	db	48 304	7 100	96 608	14 200
32	82-001-7.7.1-0116282 (240) ÖN	étoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep vízellátásra, STRÖMAX-RW típus, PN16, bb. 2", Csz: 2.4117.66	4	db	5 582	2 010	22 328	8 040
33	82-001-7.7.2-0115568 (241) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN50, 2", bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, acélkaros fogantyúval, 107 60 16	1	db	49 630	4 904	49 630	4 904
34	82-001-7.7.4-0115398 (243) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 tolózár OVENTROP Menetes tolózár, DN65, R 2 1/2" bm, PN16, sárgaréz, alapkivitel, 104 00 20	2	db	5 766	3 476	11 532	6 952
35	82-001-31.2.6-0170029 (345) ÖN	Oldható csőkötés karimapárból, menetes kötéssel, DN 32-65 méret között DN 50 PN 10 - PN 40 MVV-ISG nyakas menetes karima MSZ 2907 DIN 2566 PN 10-16 2"	1	db	23 797	14 067	23 797	14 067
36	82-001-31.8.2-0170399 (377) ÖN	Oldható csőkötés karimapárból, hegesztett kötéssel, DN 80-125 méret között DN 80 PN 16 - PN 40 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40	8	db	3 225	4 019	25 800	32 152
37	82-002-1.1.1.1.3-	Vízmérőhelyek készítése szabadon, PP műanyag csővezetékből, főcsappal, DN 25 EFFEBI AIRY golyós vízfőcsap, nikkelezett, PN 12, 60 C fok, bb, 1" típ,	3	db	36 720	29 160	110 160	87 480

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
38	M82-009-5.1-0112645	Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Solinar típusú bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül MOFÉM -Junior 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 55x45,0 cm fehér 6001 35 01 sz.	5	db	57 547	24 200	287 735	121 000
39	82-009-6.1-0114535 (25)	Meglévő kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45 3 csaplyukkal, fúrt, extra, Kód: 4145 45	1	db	4 257	9 984	4 257	9 984
40	82-009-6.1-0114536 (25)	Meglévő falikút berendezés elhelyezése és bekötése, Lampart falikút	1	db	3 096	9 984	3 096	9 984
41	M82-009-9.2.1-0210041	Zuhanyzó berendezés, mely áll: Zuhanytálca acéllemezből, kívül-belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve, Smavit 90x90 cm Egykaros zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM-Eco Trend típusú zuhanygarnitúrával 153-0014-00 Függőleges kapaszkodó zuhanyzóba, felszerelve, fali rögzítésű szinterezett acélból B&K: THM 45 jelű, 45 cm HL 514 típusú zuhanytálca bűzelzáróval 90x90 cm	2	db	45 200	14 592	90 400	29 184
42	M82-009-11.14.4.-0120218	WC szerelőelem-állvány, porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál, vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formafújással készült vízöblítő tartállyal, nyomólappal, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, GEBERIT-DUOFIX típusú, előlről működtethető vízöblítő tartállyal Standard típ. 111.300.00.5 Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben, előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, 1 db MOFÉM 206 /ghs sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX bekötőcsővel, 1 db fa ülőkével, felszerelve, mélyöblítésű kivitelben fehér 4056 00 01 sz.	2	db	125 720	24 300	251 440	48 600
43	82-009-11.1.3.1-0117031 (52) ÖN	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7068 19	1	db	42 150	21 300	42 150	21 300
44	82-009-12.2.2-0135123 (65) ÖN	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	8 798	5 600	8 798	5 600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
45	M82-009-15.1.1-0111525	Szaniter kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, 1 db vizelde öblítőszeleppel, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI Bázis típusú, SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel 30 cm, fehér 4331 00 01 sz.	2	db	95 700	24 240	191 400	48 480
46	82-009-17.1-0110161 ÖN	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	10	db	4 300	2 400	43 000	24 000
47	82-009-21.1-0135287 (150) ÖN	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL90Pr, Padlólefolyó szuperalacsony (69mm) beépítési magassággal, DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal. Beépítési magasság: 69mm (szifontest: 57mm, rácstartó 12mm). Terhelhetőség: 300kg	1	db	26 420	7 300	26 420	7 300
48	82-009-22.5.2-0351321 (166)	Ipari zsírfogó berendezés elhelyezése szerelősínre	1	db	5 676	15 300	5 676	15 300
49	82-009-22.5.2-0351322 (166)	Ipari zsírfogó berendezés bekötése idomokkal CV-bilincsekkel	1	db	146 240	20 096	146 240	20 096
50	82-016-13.5 (74)	Próbafűtés, próbaüzem 139.561-279.120 W teljesítmény között	1	db	0	83 584	0	83 584
51	82-012-3.2.1.4-	Acéllemez kompakt lapradiátor széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2351 W	3	db	86 830	21 000	260 490	63 000
52	82-012-3.2.1.4-	Acéllemez kompakt lapradiátor széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6	2	db	75 600	7 987	151 200	15 974

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
53	82-012-3.2.2.4-	Acéllemez kompakt lapradiátor széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 4702 W	3	db	87 300	10 675	261 900	32 025
		Munkanem összesen:					3 231 069	1 232 193

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
					0	0		
1	83-000-2.1 (2)	Légtechnikai csővezetékek részleges bontása	35	m	0	4 500	0	157 500
2	83-001-1.7	Szellőzőrendszer takarítása forgófelyes takarítógépppel illetve kézze NA 500 ig	40	m	0	30 000	0	1 200 000
3	83-001-2.13.1-0532184 (125) ÖN	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között	42	m	4 257	3 482	178 794	146 244
4		AIRVENT ISODEC 25 kettősfalú hőszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 125 mm	40	m	1 422	3 500	56 880	140 000
		Munkanem összesen:					235 674	1 643 744

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	88-011-1.1.1.1-0470314 (1) ÖN	Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 50 cm M8 menetes szár + HKD M8 feszítőhüvely	6	db	3 340	2 520	20 040	15 120
2	88-011-1.1.1.2-0471383 (2) ÖN	Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 4" gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	12	db	90	221	1 080	2 652
3	88-011-1.1.1.2-0471384 (2)	Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 10" átmérő között HILTI 149-200 gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	5	db	6 720	3 940	33 600	19 700
4	88-011-1.1.1.2-0471385 (2)	Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 8" átmérő között HILTI 129-167 gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	3	db	3 730	2 740	11 190	8 220
5	88-011-3.1.1-0470334 (11) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)	2	db	34 030	6 300	68 060	12 600
6	88-011-3.1.2-0470342 (12) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 3" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1	2	db	1 032	422	2 064	844

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
7	88-011-3.1.2-0470344 (12) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 4" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)	4	db	1 138	261	4 552	1 044
8	88-011-3.1.2-0470349 (12)	Fix megfogás készítése, Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 6" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)	2	db	1 342	442	2 684	884
9	88-011-3.1.2-0470350	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3 KN 8"-12" átmérő HILTI 8" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)	2	db	1 496	422	2 992	844
10	88-011-3.1.2-0470351	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3 KN 8"-12" átmérő HILTI 12" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag)	1	db	52 658	7 780	52 658	7 780
11	88-011-3.3.2-0470349 (16) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 20kN 2 1/2" - 10" átmérő között HILTI 10" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP3 fixpont csomag (MFP-AP3 és MFP-BP alapcsomag)	2	db	2 842	643	5 684	1 286
		Munkanem összesen:					204 604	70 974

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	90-003-1.1-0331145 (1)	Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek felmosása, takarítása mattcsiszolt műkő, hézagmentes sima beton, vagy zárthézagú burkolólapokból, műanyag lapokból, tekercsből készült, sima öntött műanyag felületen feltörlés	30	m2	13	1 530	390	45 900
2	90-003-1.1-0331146 (1)	Bontott anyag elszállítása	1	klt	0	65 000	0	65 000
3	90-003-3 (5)	Bontott csővezetékek fertőtlenítése hypo klorittal	283	m	26	101	7 358	28 583
4	90-003-3-0000001 (5)	Fekáliás víz szivattyúzása pincéből átemelve	1	klt	0	65 000	0	65 000
5	90-003-3-0000002 (5)	Maradék víz homokkal történő felszedése	1	klt	7 095	62 300	7 095	62 300
6	90-003-3-0000003 (5)	Fekáliával szennyezett terület fertőtlenítése	1	klt	1 484	2 010	1 484	2 010
7	90-003-4-0510014 (6)	Bontott csővezeték kihordása depóniába	1 500	kg	0	80	0	120 000
8	90-008-4	Munkavégzés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással	80	m2	57	1 300	4 560	104 000
9	90-009-12-0510021 (12)	Átadási dokumentáció készítése	1	db	5 500	35 120	5 500	35 120
		Munkanem összesen:					26 387	527 913

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1		Egységárgyűjteményben nem szereplő munkák rezsióradíja, normál rezsióra	100	óra	0	8 500	0	850 000
2		Egységárgyűjteményben nem szereplő munkák rezsióradíja, éjszakai munkavégzés	100	óra	0	12 500	0	1 250 000
		Munkanem összesen:					0	2 100 000

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR002384632023 /9644

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **Épületgépészeti szakipari javítási munkák 2024**

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT.
Székhely irányítószám	2800
Város	TATABÁNYA
Cím	SZÖVETKEZET ÚT 10/A
Adószám	23750627211

Felolvasólap

Ajánlatkérő: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

Ajánlat tárgya: Épületgépészeti szakipari javítási munkák 2024

Ajánlattevő neve:

Eurogépész Kft

Ajánlattevő székhelye

2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A

Közös ajánlattétel esetén

Vezető tag neve, székhelye

-

Tag1., Tag2. neve, székhelye

-

Kapcsolattartó személy neve

Szabó Zsolt

Kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma

eurogepesz@gmail.com +36 209450865

Értékelési szempontok:

1. Ajánlati ár (ellenszolgáltatási index)

49 508 820

2. A kötelező 24 hónapon felüli jótállás időtartama (hónapban, min. 0 hónap, max.:36 hónap)

36

3. A teljesítésbe bevont 1 fő MV-ÉG kat. fel.műsz. vez. vagy azzal egyenért.jog.,vagy a jog.megszerz.szüks.végz.-gel és szakm.gyak.-talrend.

szakember többlet szakm. tapasztalata (min.0hó,max.60hó)

64

4. Rendelkezésre állási idő HAVARIA esetén*

4.1. kizárólag munkaidőben, 2 órán (120 perc) belül (IGEN/NEM)

NEM

4.2. kizárólag munkaidőben 1 órán (60 percen) belül

NEM

4.3. munkaidőben 2 órán (120 perc) belül, munkaidőn túl 6 órán belül (IGEN/NEM)

NEM

4.4. munkaidőben 1 órán (60 perc) belül, munkaidőn túl 6 órán belül (IGEN/NEM)

NEM

4.5. munkaidőben 2 órán (120 perc) belül, munkaidőn túl 3 órán belül (IGEN/NEM)

NEM

4.6. munkaidőben 1 órán (60 perc) belül, munkaidőn túl 3 órán belül (IGEN/NEM)

IGEN

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. részszempont esetén az 4.1-4.6. pontok közül kizárólag egy választható. Amennyiben ajánlattevő több választ jelöl meg a 4. részszempont esetén, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Feladó: **Ratkai Nóra**
E-mail: nora.ratkai@groupama.hu
Dátum: 2024.01.25
Ajánlat száma: **RNGB517 240124 1514**

Tisztelt Partnerünk!

Köszönettel vettük felkérését, hogy a Eurogépész Kft. részére előzetes díjkalkulációt dolgozzunk ki.

Az alábbi díjkalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül Társaságunk által tett ajánlatnak, annak tartalmát kockázatelbírálásunk során módosíthatjuk.

Az elvégzett igényfelmérés során megadott információk alapján az alábbi díjkalkulációban részletezett biztosítási termék(ek)et javasoljuk az Önök részére.

Kérjük, ellenőrizze, hogy jelen díjkalkulációnk az Ön által igényelt fedezeteket, szolgáltatásokat tartalmazza-e.

Jelen díjkalkulációnk 3 éves kármentességet feltételezve készült. Amennyiben az elmúlt 3 évben volt kár kérjük jelezze, mert az módosíthatja a jelen díjkalkulációnkat.

GB 517 keret Építés- és szerelésbiztosításhoz

ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító:

Cégnév:	**Groupama Biztosító Zrt.**
Székhely:	1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041071
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telecenter:	+36 1 467 3500
Internet cím:	www.groupama.hu
Levélcím:	1380 Budapest, Pf. 1049
Szerződéskezelő egység:	

Szerződő/biztosított:

Cégnév:	**Eurogépész Kft.**
Adószám:	23750627-2-11
Székhely/Levelezési cím:	2800 Tatabánya Szövetkezet u 10/A
TEÁOR/ÖVTJ:	4322. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Cégjegyzék/Nyilv. szám:	11 09 019753

Együttbiztosítottak: a megrendelő valamint a szerződő megbízásából a kivitelezésben résztvevő valamennyi olyan alvállalkozó, amelyek a jelen biztosítási szerződésben biztosított építés-szerelési munkák valamelyikére alvállalkozói szerződéssel rendelkeznek, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek az alvállalkozói szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztosítási szerződés biztosítási összege.

A keretszerződés kezdete: **legkorábban a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0,00 órájában kezdődik meg.** A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0,00 órája. Amennyiben az ajánlaton a kockázatviselés kezdő időpontjaként korábbi időpont került feltüntetésre, mint az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap, úgy a kockázatviselés kezdő időpontjának a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0,00 óráját kell tekinteni.

Biztosítás tartama: **határozatlan**
Biztosítási évforduló: **minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap**
Kockázatviselés helye: **az adatközlő szerint**

Díjfizetés ütemezése: **negyedévente**
Díjfizetés módja: számla alapján banki átutalás
Díjfizetés esedékessége: a számlán megjelölt esedékességi dátum szerint

Biztosítás rendszere: **elszámolásos**
Bejelentési kötelezettség: **nem egyedi bejelentési kötelezettség**
Adatközlés gyakorisága: **évente utólag**

Az egyes beruházások időbeni hatálya:

Tartam: határozott

A kockázatviselés kezdete:
- az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében a bejelentett kockázatviselési kezdet, de legkorábban az ilyen bejelentésnek a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája
- az adatközlés gyakorisága szerint a bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében a bejelentett kockázatviselési kezdet

A kockázatviselés vége:
- Az adott építési teljesítés ill. részteljesítés átadás átvételének (a végső ill. egy következő munkafázis részére történő átadás egyaránt) dátuma, de legkésőbb a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja.
- Ezt követően 12 hónap a 004.sz. záradék szerint

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:
„BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Kft. által üzemeltetett létesítményeken végzendő épületgépészeti szakipari javítási munkák 2024"

Minden olyan beruházás amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

fővállalkozó, generálkivitelező, alvállalkozó, építési/szerelési konzorcium tagja,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a(z): **50 000 eFt-ot,**

valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

Biztosított építési munka: **Jelen keretszerződésben foglaltak szerint a beruházás jellege lehet:**
- magasépítés 100%
- mélyépítés 0%
- beleértve a fenti munkákhoz szervesen kapcsolódó bontási munkákat is

Területi hatály: vagyonbiztosítások esetében: a kockázatviselés helye
felelősségbiztosítások esetében: Magyarország

GB 517 project Építés- és szerelésbiztosítás

A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések: Nyomtatvány száma:

- A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók (TUDNIVALÓK) 13160/12
- Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója 13800/5
- Vállalkozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei – általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató 13820/4
- Építés- és szerelésbiztosítás különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 13808/2
  - I. VAGYONBIZTOSÍTÁS fejezet
  - II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS fejezet
  - záradékok közül a ZÁRADÉKOK fejezetben megjelöltek, valamint
  - az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT) 2-1.119
- Kiegészítő záradékok a jelen dokumentumban rögzítettek szerint

A biztosítási szerződés részét képezi a beruházáshoz készített és az illetékes hatóság által engedélyezett:
- műszaki leírás - tervdokumentáció - biztosítási adatközlő

4

I. VAGYONBIZTOSÍTÁS FEJEZET

1. **Építési teljesítés (1.a.+1.b.):**
   (Egy teljes évre vonatkozó építési teljesítés összege szerkezeti elemekkel és építőanyagokkal együtt, ÁFA nélkül!) **50 000 ,-eFt**
   1. a. vállalási díj: ,-eFt
   1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések ,-eFt

2. **Építési segédszerkezetek,segédépületek, építőszerszámok:** **0 ,-eFt**
   (Állványzatok, zsaluzatok, dúcolatok, felvonulási konténerek - műszaki avult értéken) - lista szükséges!)

3. **Építőgépek (lista szükséges!, műszaki avult értéken):** **0 ,-eFt**
   (Kisgépek és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!)

4. **A 119. záradék biztosítási összege (első kockázati összeg):** **0 ,-eFt**

5. **Biztosítható költségek (többletköltségek)** **0 ,-eFt**

Biztosítási összeg összesen, (mely egyben a díjszámítás alapja): **50 000 ,-eFt**

Kártérítési limit dologi károkra: **50 000 eFt/kár**

Betöréses lopás és lopás, rablás esetében:

	eFt/kár	eFt/év
Kártérítési szublimit:	5 000	5 000

Önrészesedés [Ft/kár] 100 000 Ft [levonásos]

II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FEJEZET

Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára a vonatkozó szabályzat szerint.
A biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a károkra, melyek keletkezése az építkezés jellege vagy a kivitelezésnél alkalmazott módszerek miatt előre várható volt.
A biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg a bekövetkezett károkat, ha a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették.

	eFt/kár	eFt/év
Kombinált kártérítési limit a felelősségi károkra:	**10 000**	**10 000**

Önrészesedés [Ft/kár]: a kár 10%-a de minimum: 100 000 Ft [levonásos]

A kombinált kártérítési limit a felelősségi fedezetre (II. fejezet) valamint a II. fejezethez kapcsolódó összes záradékra összevontan érvényes.

ZÁRADÉKOK FEJEZET

002. **Keresztfelelősség**
Önrészesedés: a II. fejezet szerint

	eFt/kár	eFt/év
Kártérítési szublimit:	10 000	10 000

004. **Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete**
A záradéki kiterjesztés az I. és II. Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hónap
az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:
- műszaki átadás-átvétel, - üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- I Fejezet alapfedezetének lejárata

Önrészesedés: vagyoni károk esetén az I. fejezet szerint, felelősségi károk esetén a II. fejezet szerint

	eFt/kár	eFt/év
Kártérítési limit:	10 000	10 000

008. **Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés**

102/208. **Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések, valamint közutakon végzett munkálatok**

	eFt/kár	eFt/év
Kártérítési szublimit:	5 000	5 000

109. **Építőanyagok tárolására vonatkozó vonatkozó külön feltétel**

110/121. **Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések**
A talajvíz kockázatviselési kezdet előtt mért legmagasabb szintjének elérése nem minősül véletlen és/vagy váratlan eseménynek, illetve körülménynek.

111. **Földcsuszamlás utáni helyreállítás költségei**

112/206. **Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások**
Raktáregységenként tárolható maximális érték: 5 000 ,-eFt

2

<u>További kiegészítő záradék(ok):</u>
A jelen kiegészítő záradékokban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben foglaltak továbbra is érvényben vannak.

Tetőszerkezet megbontása záradék

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének/héjazatának és födém szerkezetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Speciális záradék:

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, illetve bármilyen levegőszennyezéssel összefüggésbe hozható.

Az biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően a biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki:

- ásatásokkal, műemléki értékekkel kapcsolatos károkra/nem vagyoni sérelemre,
- földfelszín vagy vízfelszín alatt végzett bármilyen tevékenységgel vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatba hozható kárral/nem vagyoni sérelemmel.

Kockázatba lépés előtti időszak:

A kockázatviselés kezdetét megelőző időszakban végzett munkákra visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik, a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi helyszíneken/környezetben végzett munkákra illetve az alábbi típusú munkákra. A biztosító ezen munkák fedezetbe vonásáról egyedi elbírálás során dönt.

- Csak tetőfelújításra és -beépítésre, valamint csak bontási munkára,
- Foghíjbeépítésre,
- Folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- Szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- Nukleáris berendezések, atomerőművek
- Mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkákra
- Hidakkal, gátakkal, tárnákkal, alagutakkal, aluljárókkal, elosztó és távvezetékekkel kapcsolatos munkák
- Kútfúrás, bármilyen kútműveleti tevékenység, autópálya építés
- Erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- Vizes környezetben végzett munkákra,
- Támfal építési munkákra, Cölöpalapozást vagy speciális alapozást igénylő munkákra
- Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra (106.-os záradékkal vonható fedezetbe)
- Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére (117.-es záradékkal vonható fedezetbe)

EGYÉB

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Díjkalkulációnk nem kötelezettség vállalás, az a kézhezvételtől számított 30 napig érvényes, melynek elfogadása nem eredményezi automatikusan a szerződés létrejöttét.

Jelen díjkalkuláció elfogadása nem eredményezi sem a biztosítási szerződés létrejöttét, sem a biztosító kockázatviselését.

Jelen díjkalkuláció kiadásával egyidejűleg a tárgybani kockázatra korábban kiadott díjkalkulációk érvényüket vesztik.

Díjösszesítő:	Díjalap [eFt]	Díjtétel [‰/év]:	Éves díj [Ft/év]:
Építés- és szerelésbiztosítás	50 000	2	100 000
(az éves díj egyben minimális díj is)			

Budapest, 2024.01.25

Groupama Biztosító Zrt.

Groupama Biztosító

Ajánlat száma: RNGB517 240124 1514

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT
GB 517 keret Építés- és szerelésbiztosításhoz

A fenti díjkalkulációban szereplő egyedi adatok alapján ajánlatot teszek biztosítási szerződés megkötésére a Groupama Biztosító Zrt-nek (továbbiakban biztosító) az ajánlaton megjelölt biztosítás feltételei alapján,a biztosító díjszabásának megfelelően.

Szerződő / Biztosított neve: **Eurogépész Kft.**

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok az ajánlattétel időpontjában fennálló valós állapotnak felelnek meg.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a közlési kötelezettség megsértésének minősülhet.

Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosítási ajánlat megtételekor vagy azt követően befizetett biztosítási díjat kamatmentesen kezeli. A biztosító a kockázatelbírálásra nyitva álló határidőn – 15 napon – belül dönt az ajánlat elfogadásáról. Az ezen idő alatt befizetett biztosítási díj nem eredményezi automatikusan a biztosítás kockázatviselésének kezdetét.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítónak jogában áll jelen biztosítási ajánlatomat indoklás nélkül elutasítani. A biztosítási ajánlat visszautasítása esetén a biztosító az addig befizetett biztosítási díjat (vagy díjrészletet) 8 napon belül kamatmentesen visszafizeti a szerződő részére.

Tudomásul veszem, hogy a biztosító az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, feltéve, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

Tudomásul veszem, hogy a biztosítási díj és szolgáltatási összeg átutalása során felmerülő saját bankköltséget az utaló fél viseli, azt a jogosult félre át nem hárítja.

Tudomásul veszem, hogy a díjszámításkor keletkező 100 Ft-ot meg nem haladó díjhiány, illetve díjtöbblet érvényesítésétől a felek kölcsönösen eltekintenek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződő és biztosított személye azonos, úgy a biztosítási ajánlat megtételéhez szükséges nyomtatványokon szerződői minőségben tett aláírások egyben a biztosított hozzájárulásának és aláírásának is minősülnek.

Nyilatkozat adatkezeléssel és titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatban

a. **Alulírott kijelentem,** hogy „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók"-at (a továbbiakban: Tudnivalók) megismertem. A Tudnivalók ismeretében **tudomásul veszem,** hogy a biztosító a részére önkéntesen megadott adataimat a Tudnivalókban, illetve a szerződésben meghatározottak szerint kezelje.

b. **Alulírott** a Tudnivalókban foglaltak ismeretében **kifejezetten hozzájárulok ahhoz,** hogy a biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám küldeményt juttasson el részemre.
Amennyiben egyik választási lehetőség sem kerül megjelölésre a Biztosító úgy tekinti, hogy a szerződő/biztosított nem járult hozzá hogy a biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő közvetlen megkereséssel tájékoztatást célzó és reklám küldeményt juttasson el részére.

Szerződő:	☐ hozzájárulok	☐ nem járulok hozzá
Biztosított:	☐ hozzájárulok	☐ nem járulok hozzá

c. **Alulírott** jelen nyilatkozat előző pontja szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén a megkeresést az alábbi módon nem kívánom igénybe venni:

Szerződő:	☐ telefonon	☐ elektronikus levelezés útján
	☐ közvetlen levélben	☐ SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán
Biztosított:	☐ telefonon	☐ elektronikus levelezés útján
	☐ közvetlen levélben	☐ SMS/MMS/egyéb elektronikus csatornán

d. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítótársaságok bejelentési kötelezettségét írja elő a nagykockázatú szerződésekkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank felé. A bejelentéshez szükséges adatokra vonatkozóan (Bit. 4.§ 79. pont) alulírott szerződő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában:

a. A mérlegfőösszeg túllépi a 6,2 millió eurót	☐ igen	☑ nem
b. A nettó árbevétel túllépi a 12,8 millió eurót	☐ igen	☑ nem
c. A pénzügyi év során az átlagos alkalmazotti létszám eléri vagy meghaladja a 250 főt:	☐ igen	☑ nem

Nyilatkozat a kapott tájékoztatásról és az átvett dokumentumokról:

Alulírott szerződő aláírásommal elismerem, hogy a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) részére történő **ajánlattétel előtt tájékoztatást kaptam** a biztosító főbb adatairól, a biztosító titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint az ajánlat tárgyát képező termékek jellemzőiről.

A biztosítási ajánlatom megtétele előtt az alábbi nyomtatványokat átvettem, és ezt az aláírásommal igazolom.

Nyomtatvány neve	Nyomtatvány-száma:	Átvettem
A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók (TUDNIVALÓK)	13160/12	☑
Vagyonbiztosítás általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója	13800/5	☑
Vállalkozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei – általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató	13820/4	☑
Építés- és szerelésbiztosítás különös biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató	13808/2	☑
GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS Biztosítási termékismertető	13694/2	☑

A biztosítási ajánlatom megtételét követően az ajánlati dokumentáció ügyfélpéldányát átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerint átvett dokumentumok a felek közti megállapodás minden feltételét tartalmazzák, így a korábbi megállapodások, nyilatkozatok hatályukat vesztik, és nem képezik a biztosítási szerződés részét.

Tudomásul veszem, hogy a szóbeli közlések vagy kikötések nem érvényesek.

Kármentességi nyilatkozat:

Alulírott kijelentem, hogy a szerződő/biztosítottal, valamint az általa a tevékenység végzéséhez jogosultsággal rendelkező személyekkel (teljesítési segéd/alvállalkozó) kapcsolatban sem jelenleg sem a jelen ajánlatom megtételét megelőző 3 évben nem történt a jelen díjtájékoztató fedezeti köre szerint biztosítási események körébe tartozó esemény, továbbá nincs a tudomásunkra jutott, ellenünk benyújtott, de a biztosítónak be nem jelentett biztosítási eseményről tudomásunk.

Kijelentem továbbá, hogy a biztosítottal, valamint az általa a tevékenység végzéséhez jogosultsággal rendelkező személyekkel (teljesítési segéd/alvállalkozó) kapcsolatban nincs tudomásom olyan tényről, eseményről vagy körülményről, mely kárigény benyújtásához vezethetne.

Az ajánlat aláírásának dátuma: 2024-01-29.

P.H.

EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT.
2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A
Tel.: 34/317-674
Adószám: 23750627-2-11
Bankszám.: 14100079-21516260-70000000

szerződő/törvényes képviselő(k) aláírása

biztosított/törvényes képviselő(k) aláírása

3. sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az Áht. 41.§ (6) bekezdésében, valamint az Ávr. 50.§ (1a) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelőségről

Alulírott Szabó Zsolt ügyvezető, mint az EUROGÉPÉSZ Kft. (szervezet nyilvántartási száma: KO23750627, székhelye: 2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.) cégjegyzésre/ aláírásra jogosult képviselője (képviselői) jelen okirat aláírásával ezennel

nyilatkozom

a **BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI KFT** (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.) részéről kapott megbízás, **megrendelés,** vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem érvényessége érdekében arról, hogy az EUROGÉPÉSZ Kft. a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontja alapján **átlátható szervezetnek** minősül.

Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek vagyunk) a **BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI KFT** (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.) **Megrendelőt** írásban értesíteni.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kapott megbízás, megrendelés vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem semmis.

Kelt. Budapest, 2024. február 01.

EUROGÉPÉSZ KFT.
2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A
Adószám: 23750627-2-11

.....

4. számú melléklet

A MUNKAVÉGZÉS ÉS A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL FELTÉTELEI

1. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI:

- A munkaterület átadás-átvételét írásban, a nyomkövetési naplóban rögzíteni kell,
- a nyomkövetési naplót az építési munkák ideje alatt folyamatosan vezetni kell.
- **Vállalkozó köteles:**
  - a munkaterületre történő felvonulást, a munka megkezdését, az építésvezető nevét, címét, telefonszámát az adott piac vagy vásárcsarnok vezető felügyelőjének bejelenteni, ill. leadni,
  - gondoskodni a munkaterület átadása után az építkezés tűzvédelméről, munkavédelméről, üzemelő épület esetében az általa használt területek napi takarításáról, a munkaterület őrzéséről,
  - munkáját úgy szervezni, hogy a kivitelezés a piac rendjét ne zavarja, az általa kibontott anyagokról anyagfajták szerint csoportosított bontási naplót készíteni,
  - az eltakarásra kerülő szerkezetekről Megrendelőt megfelelő időben értesíteni,
  - a kivitelezési tevékenységét úgy végezni, hogy az a környezetet, és az emberi egészséget ne veszélyeztesse.

2. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL FELTÉTELEI:

- Teljes és hiánymentes műszaki teljesítés.
- 2 pld. átadás-átvételi dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely a következőket tartalmazza:
  - kivitelezői nyilatkozat,
  - nyomkövetési napló oldalai,
  - beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai,
  - építési hulladékkezelés dokumentumai (veszélyes hulladékok esetében).